

Città Metropolitana di Palermo

Comune di Partinico



OGGETTO: "D.S.S. N. 41 PROGETTO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 1.2. PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' " - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN BENE DI PROPRIETA' DEL COMUNE COMUNE CAPOFILA PARTINICO SITO IN VIA MANCUSO N. 8 - CUP. D74H22000820006



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



OGGETTO DELLA TAVOLA			DATA TAVOLA AP
Analisi Prezzi			
REVISIONE	DATA	PRESCRIZIONE	

VISTI	

I PROGETTISTI	ASSISTENTE AL RUP	IL RUP
Arch. Giuseppa Abbate giuseppa.abbate@partinico.it 18.11.2024 09:19:36 GMT+02:00	Signed by: EVOLA MASSIMILIANO Issuer: Namirial CA Firma Qualificata Signing time: 22-11-2024 09:56 UTC +01	
Ing. Salvatore Lo Duca Firmato digitalmente da Salvatore Lo Duca CN = Lo Duca Salvatore C = IT	Arch. Massimiliano Evola	Dot. SSA Agata Gaglio agata.gaglio@partinico.it 22.11.2024 12:20:59 GMT+01:00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 NP01	Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia indicante le posizioni di "0" e "1" da installare all'interno di scatola da incasso e/o parete esistente. Compreso il collegamento alle linee elettriche esistenti e ogni altro onere e accessorio . E L E M E N T I: (E) [PROD01] Sezionatore bipolare 2x16 A cadauno (E) [MAN01] Operaio specializzato h (E) [MAN02] Operaio qualificato h	1,000 0,090 0,050	5,88 29,94 27,78	5,88 2,69 1,39	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			9,96	
	Spese Generali 15.00% * (9.96) euro			1,49	
	Sommano euro			11,45	
	Utili Impresa 10% * (11.45) euro			1,15	
	T O T A L E euro / cadauno			12,60	
Nr. 2 NP02	Sistema di gestione dei cinque impianti di aspirazione con funzionamento integrato all'impianto di accensione delle luci, completo di interruttori 10/16A, contattori e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [PROD02] Vortce asp elic serie punto four mfo 90/3.5" 11143 a corpo (E) [PROD03] Interruttori 16A a corpo (E) [PROD04] Contattori 25A a corpo (E) [MAN01] Operaio specializzato h (E) [MAN02] Operaio qualificato h	5,000 5,000 5,000 0,500 0,500	72,00 5,67 32,50 29,94 27,78	360,00 28,35 162,50 14,97 13,89	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			579,71	
	Spese Generali 15.00% * (579.71) euro			86,96	
	Sommano euro			666,67	
	Utili Impresa 10% * (666.67) euro			66,67	
	T O T A L E euro / a corpo			733,34	
Nr. 3 NP03	Fornitura e collocazione di scaldabagno da 80 lt, completo di tubazione in rame da 14 mm da collegare alla rete idrica, staffe, supporti, minuterie e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso la parte elettrica. E L E M E N T I: (E) [PROD05] Ariston 3201268 Scaldabagno elettrico Bluker 80 litri cadauno (E) [PROD06] Minuteria accessoria cadauno (E) [MAN01] Operaio specializzato h (E) [MAN02] Operaio qualificato h	1,000 1,000 0,500 0,500	149,00 12,00 29,94 27,78	149,00 12,00 14,97 13,89	MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			189,86	
	Spese Generali 15.00% * (189.86) euro			28,48	
	Sommano euro			218,34	
	Utili Impresa 10% * (218.34) euro			21,83	
	T O T A L E euro / cadauno			240,17	
Nr. 4 NP04	Interventi puntuali di fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una f ... tezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [PROD07] Membrana armata con poliestere a filo continuo di spessore m ... a corpo (E) [PROD08] Primer a corpo (E) [PROD09] Gas propano in contenitori da kg. 25 a corpo (E) [PROD10] Gru a torre, sbraccio 42 m portata 2600kg. e altezza 43m. a corpo (E) [MAN01] Operaio specializzato h (E) [MAN02] Operaio qualificato h	1,000 1,000 1,000 1,000 8,000 8,000	560,77 58,24 60,00 45,00 29,94 27,78	560,77 58,24 60,00 45,00 239,52 222,24	MAT/PR MAT/PR MAT/PR NL/AT MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			1'185,77	
	Spese Generali 15.00% * (1 185.77) euro			177,87	
	Sommano euro			1'363,64	
	Utili Impresa 10% * (1 363.64) euro			136,36	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	T O T A L E euro / a corpo			1'500,00	
Nr. 5 NP05	Fornitura e collocazione di tubo in PVC plastificato flessibile con spirale di rinforzo in PVc rigido antiurto, superficie interna perfettamente liscia per aspirazione aria, parete ... i speciali, raccordo alla bocchetta di aspirazione e quanto altro per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [PROD11] Tubazione in PVC cadauno (E) [PROD12] Raccorderia cadauno (E) [PROD13] Pezzi speciali cadauno (E) [MAN01] Operaio specializzato h (E) [MAN02] Operaio qualificato h Sommano euro Spese Generali 15.00% * (33.03) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (37.98) euro T O T A L E euro / m	1,000 1,000 1,000 0,050 0,050	21,20 4,15 4,79 29,94 27,78	21,20 4,15 4,79 1,50 1,39 33,03 4,95 37,98 3,80 41,78	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU
Nr. 6 NP06	Griglia di ventilazine WC dim. 150 mm, materiale acciaio o con finitura verniciata a scelta della D.L., installazione con fissaggio a clips (su richiesta fori per viti), attacco con ... a 63/100 mm da installare a parete o controsoffitto e quanto altro per dare il lavor ocompiuto a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [PROD14] Bocchetta di estrazione "bagno - wc" 30m3/h - anjos: 2261 cadauno (E) [MAN01] Operaio specializzato h (E) [MAN02] Operaio qualificato h Sommano euro Spese Generali 15.00% * (32.48) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (37.35) euro T O T A L E euro / cadauno	1,000 0,300 0,200	17,94 29,94 27,78	17,94 8,98 5,56 32,48 4,87 37,35 3,74 41,09	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
Nr. 7 NP07	Fornitura e collocazione di aspiratore centrifugo assiale per aspirazione ed espulsione in condotto, struttura in lamiera d'acciaio galvanizzato verniciata con polveri epossidiche ... 44 montato su cuscinetti, protezione termica e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [PROD15] Estrattore Blauberg max - 10 cm. - 250 m3/h cadauno (E) [MAN01] Operaio specializzato h (E) [MAN02] Operaio qualificato h Sommano euro Spese Generali 15.00% * (143.62) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (165.16) euro T O T A L E euro / cadauno	1,000 1,000 1,000	85,90 29,94 27,78	85,90 29,94 27,78 143,62 21,54 165,16 16,52 181,68	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
Nr. 8 NP08	Smontaggio dell'impianto fotovoltaico esistente, al fine di eseguire i lavori di impermeabilizzazione della copertura, stoccaggio dello stesso in ambiente sicuro e riparato, succe ... e della minuteria non riutilizzabile ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [PROD16] Minuteria da sostituire a corpo (E) [MAN01] Operaio specializzato h (E) [MAN02] Operaio qualificato h Sommano euro Spese Generali 15.00% * (711.46) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (818.18) euro T O T A L E euro / a corpo	1,000 11,000 11,000	76,54 29,94 27,78	76,54 329,34 305,58 711,46 106,72 818,18 81,82 900,00	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 9 NP09	Fornitura e posa in opera di controsoffitto con lastra di gesso rivestito, impregnata con uno speciale procedimento per limitare l'assorbimento di umidità dotata di marcatura CE, c ... n garze a nastro e successiva rasatura degli stessi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. E L E M E N T I : (E) [PROD17] Lastra in gesso rivestito spessore 12 mm m2 (E) [PROD18] Guida a U da 55 mm m (E) [PROD19] Montante in acciaio zincato da 54 mm m (E) [PROD20] Tasello ad espansione prezzo medio in opera cadauno (E) [PROD21] Viti autoperforanti da mm 35 cadauno (E) [PROD22] Stucco a base gesso kg (E) [PROD23] Nastro speciale per giunti lastre m (E) [MAN01] Operaio specializzato h (E) [MAN02] Operaio qualificato h	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,400 0,400	6,40 1,15 1,25 0,40 0,01 1,75 0,16 29,94 27,78	6,40 1,15 1,25 0,40 0,01 1,75 0,16 11,98 11,11	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			34,21	
	Spese Generali 15.00% * (34.21) euro			5,13	
	Sommano euro			39,34	
	Utili Impresa 10% * (39.34) euro			3,93	
	T O T A L E euro / m2			43,27	
Nr. 10 NP10	Adeguamento dell'ascensore esistente al fine dell'installlazione del sistema in grado di interdire l'accesso ai piani 1° e 2° e consentirlo ai solo possessori di chiave, con chiavi ... piano 2°, considerando una decina di chiavi al piano 1° e una quindicina al piano 2°. Blocco per sospensione al Piano 2° E L E M E N T I : (E) [PROD24] Contatti a chiave per ogni piano con n. 10 chiavi per il p.1 ... a corpo (E) [PROD25] Nuovo blocco di sopsensione a corpo (E) [MAN01] Operaio specializzato h (E) [MAN02] Operaio qualificato h	1,000 1,000 1,000 1,000	284,69 290,00 29,94 27,78	284,69 290,00 29,94 27,78	MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			632,41	
	Spese Generali 15.00% * (632.41) euro			94,86	
	Sommano euro			727,27	
	Utili Impresa 10% * (727.27) euro			72,73	
	T O T A L E euro / a corpo			800,00	
Nr. 11 NP11	Fornitura ed installazione, per l'intero piano secondo, di impianti domotici riguardanti: Impianto videocitofonico, impianto per il controllo degli accessi, impianto controllo clim ... to e impianto di telesoccorso. Comprensivi di tutto quanto occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I : (E) [PROD26] Videoc. - Pulsantiera esterna cadauno (E) [PROD27] Videoc. - Frontale e scatola cadauno (E) [PROD28] Videoc. - Unità di ripresa cadauno (E) [PROD29] Videoc. - Alimentatore cadauno (E) [PROD30] Videoc. - Monitor 6" cadauno (E) [PROD31] Cavo m (E) [PROD32] Antintr. - Rilevatore volumetrico cadauno (E) [PROD33] Antintr. - Contatto magnetico cadauno (E) [PROD34] Antintr. - Centrale cadauno (E) [PROD35] Antintr. - Sirena da interno cadauno (E) [PROD36] Antintr. - Sirena da esterno cadauno (E) [PROD37] Antintr. - Cavo m (E) [PROD38] Imp. Ril Incendi e gas - Sensore ottico di fumo cadauno (E) [PROD39] Imp. Ril Incendi e gas - Rilevatore gas cadauno (E) [PROD40] Imp. Ril Incendi e gas - Centrale cadauno (E) [PROD41] Imp. Ril Incendi e gas - Segnalatore acustico luminoso cadauno (E) [PROD42] Imp. Ril Incendi e gas - Pulsante riarmabile cadauno (E) [PROD43] Imp. Ril Incendi e gas - Cavo con schermo totale m (E) [PROD44] Imp. Antiallagamento - Sensore antiallagamento cadauno (E) [PROD45] Imp. Antiallagamento - Centrale cadauno (E) [PROD46] Imp. Antiallagamento - Segnalatore acustico luminoso cadauno (E) [PROD47] Telesoccorso - Stazione base cadauno (E) [PROD48] Telesoccorso - Trasmettitori cadauno (E) [PROD49] Controllo accessi - Sistema centrale cadauno (E) [PROD50] Controllo accessi - Lettore di badge cadauno (E) [PROD51] Controllo accessi - cavo m	1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 35,000 13,000 10,000 3,000 3,000 1,000 200,000 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000 90,000 8,000 2,000 3,000 2,000 8,000 1,000 3,000 50,000	45,00 75,00 782,00 240,00 230,00 2,13 131,90 45,63 268,27 236,26 263,80 1,90 90,91 32,45 901,31 175,84 29,95 1,85 34,00 95,00 180,00 740,00 16,00 1'607,07 641,25 2,40	45,00 75,00 782,00 240,00 690,00 74,55 1'714,70 456,30 804,81 708,78 263,80 380,00 181,82 64,90 1'802,62 527,52 89,85 166,50 272,00 190,00 540,00 1'480,00 128,00 1'607,07 1'923,75 120,00	MAT/PR MAT/PR
	A R I P O R T A R E			15'328,97	

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 12 MAN01	Operaio specializzato	euro / h		29,94	MDO/RU
Nr. 13 MAN02	Operaio qualificato	euro / h		27,78	MDO/RU
Nr. 14 PRO17	Lastra in gesso rivestito spessore 12 mm	euro / m2		6,40	MAT/PR
Nr. 15 PRO23	Nastro speciale per giunti lastre	euro / m		0,16	MAT/PR
Nr. 16 PROD01	Sezionatore bipolare 2x16 A	euro / cadauno		5,88	MAT/PR
Nr. 17 PROD02	Vortce asp elic serie punto four mfo 90/3.5" 11143	euro / a corpo		72,00	MAT/PR
Nr. 18 PROD03	Interruttori 16A	euro / a corpo		5,67	MAT/PR
Nr. 19 PROD04	Contattori 25A	euro / a corpo		32,50	MAT/PR
Nr. 20 PROD05	Ariston 3201268 Scaldabagno elettrico Bluker 80 litri	euro / cadauno		149,00	MAT/PR
Nr. 21 PROD06	Minuteria accessori	euro / cadauno		12,00	MAT/PR
Nr. 22 PROD07	Membrana armata con poliestere a filo continuo di spessore mm4	euro / a corpo		560,77	MAT/PR
Nr. 23 PROD08	Primer	euro / a corpo		58,24	MAT/PR
Nr. 24 PROD09	Gas propano in contenitori da kg. 25	euro / a corpo		60,00	MAT/PR
Nr. 25 PROD10	Gru a torre, sbraccio 42 m portata 2600kg. e altezza 43m.	euro / a corpo		45,00	NL/AT
Nr. 26 PROD11	Tubazione in PVC	euro / cadauno		21,20	MAT/PR
Nr. 27 PROD12	Raccorderia	euro / cadauno		4,15	MAT/PR
Nr. 28 PROD13	Pezzi speciali	euro / cadauno		4,79	MAT/PR
Nr. 29 PROD14	Bocchetta di estrazione "bagno - wc" 30m3/h - anjos: 2261	euro / cadauno		17,94	MAT/PR
Nr. 30 PROD15	Estrattore Blauberg max - 10 cm. - 250 m3/h	euro / cadauno		85,90	MAT/PR
Nr. 31 PROD16	Minuteria da sostituire	euro / a corpo		76,54	MAT/PR
Nr. 32 PROD18	Guida a U da 55 mm	euro / m		1,15	MAT/PR
Nr. 33 PROD19	Montante in acciaio zincato da 54 mm	euro / m		1,25	MAT/PR
Nr. 34 PROD20	Tasello ad espansione prezzo medio in opera	euro / cadauno		0,40	MAT/PR
Nr. 35 PROD21	Viti autoperforanti da mm 35	euro / cadauno		0,01	MAT/PR
Nr. 36 PROD22	Stucco a base gesso	euro / kg		1,75	MAT/PR
Nr. 37 PROD24	Contatti a chiave per ogni piano con n. 10 chiavi per il p.1° e n. 15 per il p.2.	euro / a corpo		284,69	MAT/PR
Nr. 38 PROD25	Nuovo blocco di sopsensione	euro / a corpo		290,00	MAT/PR
Nr. 39 PROD26	Videoc. - Pulsantiera esterna	euro / cadauno		45,00	MAT/PR
Nr. 40 PROD27	Videoc. - Frontale e scatola	euro / cadauno		75,00	MAT/PR
Nr. 41 PROD28	Videoc. - Unità di ripresa	euro / cadauno		782,00	MAT/PR
Nr. 42 PROD29	Videoc. - Alimentatore	euro / cadauno		240,00	MAT/PR
Nr. 43 PROD30	Videoc. - Monitor 6"	euro / cadauno		230,00	MAT/PR
Nr. 44 PROD31	Cavo	euro / m		2,13	MAT/PR
Nr. 45 PROD32	Antintr. - Rilevatore volumetrico	euro / cadauno		131,90	MAT/PR
Nr. 46 PROD33	Antintr. - Contatto magnetico	euro / cadauno		45,63	MAT/PR
	A R I P O R T A R E				

