

Città Metropolitana di Palermo

Comune di Partinico



OGGETTO: "D.S.S. N. 41 PROGETTO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 1.2. PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' " - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN BENE DI PROPRIETA' DEL COMUNE COMUNE CAPOFILA PARTINICO SITO IN VIA MANCUSO N. 8 - CUP. D74H22000820006



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



OGGETTO DELLA TAVOLA			DATA TAVOLA CM
Computo Metrico			
REVISIONE	DATA	PRESCRIZIONE	

VISTI	

I PROGETTISTI	ASSISTENTE AL RUP	IL RUP
Arch. Giuseppa Abbate giuseppa abbate 18.11.2024 09:23:15 GMT+02:00		
Ing. Salvatore Lo Duca Firmato digitalmente da Salvatore Lo Duca CN = Lo Duca Salvatore C = IT	Arch. Massimiliano Evola Signed by: EVOLA MASSIMILIANO Issuer: Namirial CA Firma Qualificata Signing time: 22-11-2024 09:56 UTC +01	 Arch. Francesco Gaglio 22.11.2024 11:47:09 GMT+01:00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Opere edili (SpCap 1)							
	Demolizioni e trasporti (Cat 1)							
1 SIC24_21.01 .01	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	Aperture infissi esterni	7,00	1,40	0,300	2,800	8,23		
		3,00	1,10	0,300	1,400	1,39		
	SOMMANO m³					9,62	357,88	3'442,81
	Murature (Cat 2)							
2 SIC24_02.02 .01.001	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm							
	Partizione interna	1,00	9,70		3,100	30,07		
		1,00	3,90		3,100	12,09		
		4,00	3,80		3,100	47,12		
		1,00	0,90		3,100	2,79		
		1,00	4,55		3,100	14,11		
		1,00	4,40		3,100	13,64		
		1,00	4,60		3,100	14,26		
		2,00	4,75		3,100	29,45		
		1,00	6,90		3,100	21,39		
		1,00	5,35		3,100	16,59		
		2,00	3,80		3,100	23,56		
		1,00	1,50		3,100	4,65		
		1,00	3,15		3,100	9,77		
		1,00	1,55		3,100	4,81		
		1,00	6,60		3,100	20,46		
		1,00	1,65		3,100	5,12		
		1,00	4,55		3,100	14,11		
		1,00	3,20		3,100	9,92		
		1,00	6,50		3,100	20,15		
		4,00	3,80		3,100	47,12		
		1,00	1,20		3,100	3,72		
		1,00	6,20		3,100	19,22		
		1,00	4,75		3,100	14,73		
		2,00	1,54		3,100	9,55		
		1,00	4,50		3,100	13,95		
	Aperture	8,00	-0,90		2,200	-15,84		
		3,00	-1,10		2,500	-8,25		
		1,00	-1,00		2,200	-2,20		
		4,00	-0,90		2,200	-7,92		
		8,00	-0,90		2,200	-15,84		
		1,00	-1,00		2,200	-2,20		
	Chiusura rampa dal p.2 a p.3 scala adiacente ascensore	1,00	1,00		3,100	3,10		
		1,00	3,10	0,500	2,700	4,19		
	Sommano positivi m²					429,64		
	Sommano negativi m²					-52,25		
	SOMMANO m²					377,39	34,30	12'944,48
3 SIC24_02.01 .02	Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda, retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i mag ... lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.							
	Muro di separazione	1,00	3,95	0,300	3,100	3,67		
	A R I P O R T A R E					3,67		16'387,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,67		16'387,29
	Muri scale	1,00	4,95	0,300	3,100	4,60		
		1,00	2,30	0,300	3,100	2,14		
		1,00	5,25	0,300	3,100	4,88		
		2,00	5,25	0,300	3,100	9,77		
		1,00	2,50	0,300	3,100	2,33		
		1,00	2,30	0,300	3,100	2,14		
	Aperture	1,00	-1,10	0,300	2,500	-0,83		
	Sommano positivi m³					29,53		
	Sommano negativi m³					-0,83		
	SOMMANO m³					28,70	274,96	7'891,35
	Demolizioni e trasporti (Cat 1)							
4 SIC24_21.01 .25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento ... rri a cassone scaricabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.					9,62		
	SOMMANO m³					9,62	38,71	372,39
	Infissi (Cat 3)							
5 SIC24_08.01 .01.001	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, ... ttente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K) con vetri camera 4-6-4							
	Portefinestre	7,00	1,40		2,800	27,44		
	Finestre	3,00	1,10		1,400	4,62		
	SOMMANO m²					32,06	469,85	15'063,39
6 SIC24_08.04 .04.001	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, con caratteristiche termoisolanti secondo quanto ... etro camera stratificato tipo 33.1-12-33.1 b.e., idoneo fino alla zona climatica E (trasmittanza fra 1,3 e 1,7 W/(m²K))							
		7,00	1,40		2,800	27,44		
		3,00	1,10		1,400	4,62		
	SOMMANO m²					32,06	139,44	4'470,45
7 SIC24_08.03 .09	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.							
		8,00	0,90		2,200	15,84		
		3,00	1,10		2,500	8,25		
		1,00	1,00		2,200	2,20		
		4,00	0,90		2,200	7,92		
		8,00	0,90		2,200	15,84		
		1,00	1,00		2,200	2,20		
	SOMMANO m²					52,25	416,68	21'771,53
	A R I P O R T A R E							65'956,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							65'956,40
8 SIC24_05.01 .11.001	Massetti (Cat 4) Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizi ... ura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. realizzato all'interno degli edifici Massetto interno	1,00	331,67			331,67		
	SOMMANO m²					331,67	26,55	8'805,84
9 SIC24_05.01 .10.002	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambien ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici Balconi P. 2	1,00 1,00 1,00 1,00	10,95 4,65 13,05 14,85	1,000 1,000 1,000 1,000		10,95 4,65 13,05 14,85		
	Balconi P. 3	1,00 1,00 1,00 1,00	10,95 4,65 13,05 14,85	1,000 1,000 1,000 1,000		10,95 4,65 13,05 14,85		
	SOMMANO m²					87,00	16,83	1'464,21
	Impermeabilizzazioni (Cat 5)							
10 SIC24_12.01 .03	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una flessibilità al freddo c ... di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Balconi P. 2	1,00 1,00 1,00 1,00	10,95 4,65 13,05 14,85	1,200 1,200 1,200 1,200		13,14 5,58 15,66 17,82		
	Balconi P. 3	1,00 1,00 1,00 1,00	10,95 4,65 13,05 14,85	1,200 1,200 1,200 1,200		13,14 5,58 15,66 17,82		
	Intervento sul 50% del terrazzo	0,50 0,50	506,64 147,60		0,200	253,32 14,76		
	SOMMANO m²					372,48	19,44	7'241,01
11 NP04	Interventi puntuali di fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una f ... tezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
	Pavimenti e rivestimenti (Cat 6)							
12 SIC24_05.01 .04	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in opera con collanti o malta cementi ... , la pulitura finale, compresi tagli,							
	A R I P O R T A R E							84'967,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'967,46
	sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.							
	Letto					18,00		
	Letto					19,00		
	Letto					18,53		
	Pranzo					25,17		
	Cucina					14,48		
	Dispensa					10,30		
	Deposito					5,68		
	w.c.u.					5,71		
	Lavanderia					2,27		
	w.c.h.d.					7,25		
	Anti wc					3,45		
	Disimpegno					18,09		
	Infermeria					7,61		
	w.c. personale					8,27		
	Spogliatoio personale					9,53		
	Disimpegno					9,53		
	Letto					18,96		
	Pranzo					19,80		
	Cucina					14,26		
	Letto					18,05		
	Letto					19,78		
	w.c.h.d.					7,25		
	Lavanderia					2,27		
	Anti w.c.					3,45		
	w.c.u.					5,71		
	Deposito					4,24		
	Dispensa					9,95		
	Disimpegno					10,06		
	Balconi P. 2							
		1,00	10,35	0,700		7,25		
		1,00	4,05	0,700		2,84		
		1,00	12,45	0,700		8,72		
		1,00	14,25	0,700		9,98		
	Balconi P. 3							
		1,00	10,35	0,700		7,25		
		1,00	4,05	0,700		2,84		
		1,00	12,45	0,700		8,72		
		1,00	14,25	0,700		9,98		
	SOMMANO m²					374,23	40,55	15'175,03
13 SIC24_05.02 .04.003	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa in piastrelle di gres							
	Battiscopa	1,00	318,54			318,54		
	A detrarre	2,00	-1,00			-2,00		
		3,00	-0,90			-2,70		
		2,00	-1,10			-2,20		
		1,00	-0,90			-0,90		
		7,00	-1,40			-9,80		
	Balconi P. 2	1,00	14,85			14,85		
		1,00	10,95			10,95		
		1,00	4,65			4,65		
		1,00	13,05			13,05		
	A detrarre	7,00	-1,40			-9,80		
	Balconi P. 3	1,00	14,85			14,85		
		1,00	10,95			10,95		
		1,00	4,65			4,65		
		1,00	13,05			13,05		
	Sommano positivi m					405,54		
	Sommano negativi m					-27,40		
	SOMMANO m					378,14	4,56	1'724,32
	A R I P O R T A R E							101'866,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							101'866,81
14 SIC24_05.02 .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi spe ... o prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. w.c.h.d. A detrarre porta w.c.u. A detrarre porta w.c. personale A detrarre porta	2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00	11,53 -1,00 12,52 -0,90 15,64 -0,90		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	46,12 -2,00 50,08 -1,80 31,28 -1,80		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					127,48 -5,60		
	SOMMANO m²					121,88	54,48	6'640,02
15 SIC24_05.01 .13.001	Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1ª scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la ... ssetto di sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. con elementi di dimensioni 30x30 cm Scala da P. 1 a P. 2 Pedate Alzate Pianerottolo Pianerottolo Balconi P.2 Davanzali finestre Balconi P.3	18,00 20,00 1,00 1,00 8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 3,00 8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 2,50 2,50 0,70 10,95 4,65 13,05 14,85 1,40 1,10 0,70 10,95 4,65 13,05 14,85	0,300 0,165 1,400 1,150 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300		5,40 3,30 3,50 2,88 1,68 3,29 1,40 3,92 4,46 2,94 0,99 1,68 3,29 1,40 3,92 4,46		
	SOMMANO m²					48,51	73,67	3'573,73
16 SIC24_05.01 .14	Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in marmette di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, compresa la pulitura finale. Scala da P. 1 a P. 2 Pedate Alzate Pianerottolo Pianerottolo Balconi P.2 Davanzali finestre Balconi P.3	18,00 20,00 1,00 1,00 8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 3,00 8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 2,50 2,50 0,70 10,95 4,65 13,05 14,85 1,40 1,10 0,70 10,95 4,65 13,05 14,85	0,300 0,165 1,400 1,150 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300		5,40 3,30 3,50 2,88 1,68 3,29 1,40 3,92 4,46 2,94 0,99 1,68 3,29 1,40 3,92 4,46		
	SOMMANO m²					48,51	13,43	651,49
	A R I P O R T A R E							112'732,05

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					451,17		113'473,77
	A detrarre	1,00	-0,90		0,200	-0,18		
	Spogliatoio personale	1,00	12,71		2,900	36,86		
	A detrarre	1,00	-0,90		2,200	-1,98		
	Disimpegno	1,00	31,16		2,900	90,36		
	A detrarre	3,00	-1,10		2,500	-8,25		
		2,00	-0,90		2,200	-3,96		
		1,00	-0,90		2,200	-1,98		
	Dispensa	1,00	12,95		2,900	37,56		
	A detrarre	1,00	-0,90		2,200	-1,98		
	Deposito	1,00	9,90		2,900	28,71		
	A detrarre	1,00	-0,90		2,200	-1,98		
	W.C.U.	1,00	12,52		0,900	11,27		
	A detrarre	1,00	-0,90		0,200	-0,18		
	Lavanderia	1,00	6,06		2,900	17,57		
	A detrarre	1,00	-0,90		2,200	-1,98		
	Anti W.C.	1,00	7,77		2,900	22,53		
	A detrarre	3,00	-0,90		2,200	-5,94		
		1,00	-1,00		2,200	-2,20		
	W.C.H.D.	1,00	11,53		0,900	10,38		
	A detrarre	1,00	-1,00		0,200	-0,20		
	Disimpegno	1,00	18,04		2,900	52,32		
	A detrarre	5,00	-0,90		2,200	-9,90		
		1,00	-1,30		2,900	-3,77		
	Letto	1,00	20,82		2,900	60,38		
	A detrarre	1,00	-0,90		2,200	-1,98		
		1,00	-1,10		1,400	-1,54		
	Letto	1,00	17,55		2,900	50,90		
	A detrarre	1,00	-0,90		2,200	-1,98		
		1,00	-1,40		2,800	-3,92		
	Cucina - Pranzo	1,00	29,12		2,900	84,45		
	A detrarre	1,00	-1,10		2,500	-2,75		
		1,00	-0,90		2,200	-1,98		
		1,00	-1,10		1,400	-1,54		
		1,00	-1,40		2,800	-3,92		
		1,00	-1,30		2,900	-3,77		
	Letto	1,00	18,43		2,900	53,45		
	A detrarre	1,00	-0,90		2,200	-1,98		
		1,00	-1,40		2,800	-3,92		
	Scale	1,00	2,50		3,100	7,75		
		2,00	1,15		3,100	7,13		
		1,00	2,50		3,100	7,75		
		2,00	3,10	1,000		6,20		
		1,00	2,50	1,400		3,50		
		1,00	2,50	1,150		2,88		
	A detrarre	1,00	-1,10		2,500	-2,75		
		2,00	3,10		0,250	1,55		
		2,00	0,50		0,250	0,25		
	Sommano positivi m²					1'141,92		
	Sommano negativi m²					-173,51		
	SOMMANO m²					968,41	24,30	23'532,36
19 SIC24_09.01 .06	Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	W.C.H. D.	1,00	11,53		0,900	10,38		
	A detrarre	1,00	-1,00		0,200	-0,20		
	Lavanderia	1,00	6,06		2,900	17,57		
	A detrarre	1,00	-0,90		2,200	-1,98		
	Anti w.c.	1,00	7,77		2,900	22,53		
	A detrarre	3,00	-0,90		2,200	-5,94		
		1,00	-1,00		2,200	-2,20		
	W.C. U.	1,00	12,54		0,900	11,29		
	A detrarre	1,00	-0,90		0,200	-0,18		
	Deposito	1,00	10,68		2,900	30,97		
	A detrarre	1,00	-0,90		2,200	-1,98		
	A R I P O R T A R E					80,26		137'006,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					80,26		137'006,13
	Dispensa	1,00	13,08		2,900	37,93		
	A detrarre	1,00	-0,90		2,200	-1,98		
	Cucina	1,00	20,27		2,900	58,78		
	A detrarre	1,00	-0,90		2,200	-1,98		
		1,00	-3,70		2,900	-10,73		
		1,00	2,55		1,000	2,55		
	Disimpegno	1,00	30,07		2,900	87,20		
	A detrarre	5,00	-0,90		2,200	-9,90		
		2,00	-1,10		2,500	-5,50		
		1,00	-3,20		2,900	-9,28		
		1,00	-3,70		2,900	-10,73		
		1,00	2,55		1,000	2,55		
	Pranzo	1,00	20,90		2,900	60,61		
	A detrarre	1,00	-3,20		2,900	-9,28		
		2,00	-1,40		2,800	-7,84		
	Letto	1,00	17,75		2,900	51,48		
	A detrarre	1,00	-0,90		2,200	-1,98		
		1,00	-1,40		2,800	-3,92		
	Letto	1,00	18,35		2,900	53,22		
	A detrarre	1,00	-0,90		2,200	-1,98		
		1,00	-1,40		2,800	-3,92		
	Letto	1,00	18,35		2,900	53,22		
	A detrarre	1,00	-0,90		2,200	-1,98		
		1,00	-1,10		1,400	-1,54		
	Infermeria	1,00	11,66		2,900	33,81		
	A detrarre	1,00	-0,90		2,200	-1,98		
	W.C. personale	1,00	15,64		0,900	14,08		
	A detrarre	1,00	-0,90		0,200	-0,18		
	Spogliatoio personale	1,00	12,71		2,900	36,86		
	A detrarre	1,00	-0,90		2,200	-1,98		
	Disimpegno	1,00	31,16		2,900	90,36		
	A detrarre	3,00	-1,10		2,500	-8,25		
		2,00	-0,90		2,200	-3,96		
		1,00	-0,90		2,200	-1,98		
	Dispensa	1,00	12,95		2,900	37,56		
	A detrarre	1,00	-0,90		2,200	-1,98		
	Deposito	1,00	9,90		2,900	28,71		
	A detrarre	1,00	-0,90		2,200	-1,98		
	W.C.U.	1,00	12,52		0,900	11,27		
	A detrarre	1,00	-0,90		0,200	-0,18		
	Lavanderia	1,00	6,06		2,900	17,57		
	A detrarre	1,00	-0,90		2,200	-1,98		
	Anti W.C.	1,00	7,77		2,900	22,53		
	A detrarre	3,00	-0,90		2,200	-5,94		
		1,00	-1,00		2,200	-2,20		
	W.C.H.D.	1,00	11,53		0,900	10,38		
	A detrarre	1,00	-1,00		0,200	-0,20		
	Disimpegno	1,00	18,04		2,900	52,32		
	A detrarre	5,00	-0,90		2,200	-9,90		
		1,00	-1,30		2,900	-3,77		
	Letto	1,00	20,82		2,900	60,38		
	A detrarre	1,00	-0,90		2,200	-1,98		
		1,00	-1,10		1,400	-1,54		
	Letto	1,00	17,55		2,900	50,90		
	A detrarre	1,00	-0,90		2,200	-1,98		
		1,00	-1,40		2,800	-3,92		
	Cucina - Pranzo	1,00	29,12		2,900	84,45		
	A detrarre	1,00	-1,10		2,500	-2,75		
		1,00	-0,90		2,200	-1,98		
		1,00	-1,10		1,400	-1,54		
		1,00	-1,40		2,800	-3,92		
		1,00	-1,30		2,900	-3,77		
	Letto	1,00	18,43		2,900	53,45		
	A detrarre	1,00	-0,90		2,200	-1,98		
		1,00	-1,40		2,800	-3,92		
	Scale							
		1,00	2,50		3,100	7,75		
		2,00	1,15		3,100	7,13		
		1,00	2,50		3,100	7,75		
		2,00	3,10	1,000		6,20		
		1,00	2,50	1,400		3,50		
	A RIPORTARE					966,48		137'006,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					966,48		137'006,13
	A detrarre	1,00 1,00 2,00 2,00	2,50 -1,10 3,10 0,50	1,150		2,88 -2,75 1,55 0,25		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					1'141,92 -173,51		
	SOMMANO m²					968,41	13,08	12'666,80
	Controsoffitti (Cat 16)							
20 NP09	Fornitura e posa in opera di controsoffitto con lastra di gesso rivestito, impregnata con uno speciale procedimento per limitare l'assorbimento di umidità dotata di marcatura CE, c ... n garze a nastro e successiva rasatura degli stessi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Controsoffitto P. 2	1,00	331,39			331,39		
	SOMMANO m2					331,39	43,27	14'339,25
	Isolamento termo-acustico (Cat 17)							
21 SIC24_12.02 .05.001	Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1 ... e EN 1604 ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore del pannello cm 3 Isolamento posto superiormente al controsoffitto	1,00	331,39			331,39		
	SOMMANO m²					331,39	27,71	9'182,82
	Opere in ferro (Cat 9)							
22 SIC24_07.01 .01	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a sem ... tive molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Balconi piano 2°	6,00 1,00 1,00 1,00	1,00 10,95 4,65 13,05	1,100 1,100 1,100 1,100	20,000 20,000 20,000 20,000	132,00 240,90 102,30 287,10		
	Scala adiacente ascensore	2,00 2,00	3,10 0,50	1,000 1,000	20,000 20,000	124,00 20,00		
	SOMMANO kg					906,30	4,50	4'078,35
23 SIC24_07.01 .03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Balconi piano 2°	6,00 1,00 1,00 1,00	1,00 10,95 4,65 13,05	1,100 1,100 1,100 1,100	20,000 20,000 20,000 20,000	132,00 240,90 102,30 287,10		
	Scala adiacente ascensore	2,00 2,00	3,10 0,50	1,000 1,000	20,000 20,000	124,00 20,00		
	SOMMANO kg					906,30	3,18	2'882,03
24	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e							
	A R I P O R T A R E							180'155,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							180'155,38
SIC24_11.03 .01	due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Balconi piano 2°	6,00	1,00		1,100	6,60		
		1,00	10,95		1,100	12,05		
		1,00	4,65		1,100	5,12		
		1,00	13,05		1,100	14,36		
	Scala adiacente ascensore	2,00	3,10		1,000	6,20		
		2,00	0,50		1,000	1,00		
	SOMMANO m²					45,33	23,14	1'048,94
	Costi della sicurezza (SpCap 3) Opere provvisionali (Cat 10)							
25 SIC24_26.01 .01.002	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altez ... di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrenza dall'ultimazione del montaggio	1,00	55,80		12,000	669,60		
	SOMMANO m²					669,60	9,97	6'675,91
26 SIC24_26.01 .13	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... gistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	1,00	55,80	2,120		118,30		
	SOMMANO m²					118,30	25,17	2'977,61
27 SIC24_26.01 .15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.	1,00	55,80		12,000	669,60		
	SOMMANO m²					669,60	3,08	2'062,37
	Opere edili (SpCap 1) Intonaci (Cat 7)							
28 SIC24_23.02 .05	Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni isolante termico ed acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, che lo rendono idoneo per interven ... preso l'onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Piano 2-3 Balconi P. 3	1,00	54,90		4,400	241,56		
		1,00	14,85	1,000		14,85		
		1,00	10,95	1,000		10,95		
		1,00	4,65	1,000		4,65		
		1,00	13,05	1,000		13,05		
		8,00	1,00		0,200	1,60		
		1,00	14,85		0,200	2,97		
		1,00	10,95		0,200	2,19		
		1,00	4,65		0,200	0,93		
		1,00	13,05		0,200	2,61		
	A R I P O R T A R E					295,36		192'920,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					295,36		192'920,21
	SOMMANO m²					295,36	74,22	21'921,62
29 SIC24_23.02 .08	Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni in tonachino naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di grassello di calce stagion ... azzo metallico ed a spugna, in due mani. Dato in opera, a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni del produttore. Piano 2-3 Balconi P. 2	1,00	54,90		4,400	241,56		
		1,00	14,85	1,000		14,85		
		1,00	10,95	1,000		10,95		
		1,00	4,65	1,000		4,65		
		1,00	13,05	1,000		13,05		
		8,00	1,00		0,200	1,60		
		1,00	14,85		0,200	2,97		
		1,00	10,95		0,200	2,19		
		1,00	4,65		0,200	0,93		
		1,00	13,05		0,200	2,61		
	Balconi P. 3	1,00	14,85	1,000		14,85		
		1,00	10,95	1,000		10,95		
		1,00	4,65	1,000		4,65		
		1,00	13,05	1,000		13,05		
		8,00	1,00		0,200	1,60		
		1,00	14,85		0,200	2,97		
		1,00	10,95		0,200	2,19		
		1,00	4,65		0,200	0,93		
		1,00	13,05		0,200	2,61		
	SOMMANO m²					349,16	27,49	9'598,41
	Costi della sicurezza (SpCap 3) Opere provvisionali (Cat 10)							
30 SIC24_26.01 .03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base	1,00	55,80		12,000	669,60		
	SOMMANO m²					669,60	3,83	2'564,57
	Impianti (SpCap 2) Impianto idrico (Cat 11)							
31 SIC24_15.04 .04	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero.					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	26,32	552,72
32 SIC24_15.04 .08.001	Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamen ... lusi i pezzi speciali che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti. per diametro DN 16x11,5 mm		95,00			95,00		
	SOMMANO m					95,00	8,02	761,90
33 SIC24_15.02 .03.008	Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezo ... re l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, escluso eventuale basamento.							
	A R I P O R T A R E							228'319,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							228'319,43
	per capienza di 2.000 l					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	902,16	902,16
34 SIC24_15.01 .08	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	364,78	1'094,34
35 SIC24_15.01 .06	Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scaric ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	286,09	858,27
36 SIC24_15.01 .04.002	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia i ... e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 80x80 cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	310,05	1'550,25
37 SIC24_15.01 .05	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	373,19	1'119,57
38 SIC24_15.03 .04	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... re murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'155,17	4'310,34
39 SIC24_15.03 .02	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; b) tazza sanitaria c ... viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'331,76	4'663,52
	A R I P O R T A R E							242'817,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							242'817,88
40 SIC24_15.03 .07	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	318,27	636,54
41 SIC24_15.03 .08	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	141,27	565,08
42 SIC24_15.04 .14.010	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... , ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 200 mm		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	39,09	1'368,15
43 SIC24_15.04 .01.002	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar ... passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	114,99	4'024,65
44 SIC24_15.04 .02.001	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e de ... a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	95,91	2'014,11
	Impianto elettrico (Cat 12)							
45 SIC24_14.01 .01.002	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale ... gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K					5,00		
	Disimpegno Personale					2,00		
	Spogliatoio Personale					2,00		
	W.C. Personale					2,00		
	Infermeria					2,00		
	Cucina					2,00		
	Pranzo					5,00		
	A R I P O R T A R E					18,00		251'426,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,00		251'426,41
	Dispensa					2,00		
	Deposito					1,00		
	W.C.U.					2,00		
	Lavanderia					1,00		
	Anti W.C.					2,00		
	W.C.H.D.					2,00		
	Disimpegno					4,00		
	Letto					2,00		
	Letto					2,00		
	Letto					2,00		
	Scala					1,00		
	Cucina					2,00		
	Pranzo					5,00		
	Dispensa					2,00		
	Deposito					1,00		
	W.C.U.					2,00		
	Lavanderia					1,00		
	Anti W.C.					2,00		
	W.C.H.D.					2,00		
	Disimpegno					4,00		
	Letto					2,00		
	Letto					2,00		
	Letto					2,00		
	SOMMANO cad					66,00	46,93	3'097,38
46 SIC24_14.01 .03.001	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di de ... cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavi di tipo FS17							
	Disimpegno Personale					4,00		
	Spogliatoio Personale					1,00		
	W.C. Personale					3,00		
	Infermeria					1,00		
	Cucina					1,00		
	Pranzo					2,00		
	Dispensa					1,00		
	Deposito					1,00		
	W.C.U.					2,00		
	Lavanderia					1,00		
	Anti W.C.					1,00		
	W.C.H.D.					2,00		
	Disimpegno					4,00		
	Letto					3,00		
	Letto					3,00		
	Letto					2,00		
	Scala					1,00		
	Cucina					2,00		
	Pranzo					2,00		
	Dispensa					1,00		
	Deposito					1,00		
	W.C.U.					2,00		
	Lavanderia					1,00		
	Anti W.C.					1,00		
	W.C.H.D.					2,00		
	Disimpegno					3,00		
	Letto					3,00		
	Letto					3,00		
	Letto					2,00		
	SOMMANO cad					56,00	49,00	2'744,00
47 SIC24_14.01 .05.002	Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di fase in rame con rivestime ... iato o invertito compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili tipo FS17 fino all'altro comando							
	A R I P O R T A R E							257'267,79

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,00		258'853,81
	SOMMANO cad					9,00	49,86	448,74
50 SIC24_14.01 .08.004	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione ... accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori tipo FS17 di sezione 6mm² Disimpegno Personale Spogliatoio Personale W.C. Personale Infermeria Cucina Pranzo Dispensa Deposito W.C.U. Lavanderia Anti W.C. W.C.H.D. Disimpegno Letto Letto Letto Cucina Pranzo Dispensa Deposito W.C.U. Lavanderia Anti W.C. W.C.H.D. Disimpegno Letto Letto Letto					1,00 2,00 1,00 3,00 5,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 5,00 5,00 5,00 6,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00		
	SOMMANO cad					71,00	53,16	3'774,36
51 SIC24_14.01 .05.001	Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di fase in rame con rivestime ... assetta di derivazione, e ogni altro onere e magistero. ulteriore comando interrotto o pulsante per dimmer con cavo FS17 Disimpegno personale Infermeria Cucina Pranzo Dispensa Disimpegno Cucina Pranzo Dispensa Disimpegno					2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cad					16,00	17,72	283,52
52 SIC24_14.01 .07	Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite l'inserimento e il collegamento di lampada spia luminosa a led entro apparecchio di comando predisposto per localizzazione dello stesso al buio. Disimpegno personale Infermeria Cucina Pranzo Dispensa Disimpegno Cucina					4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					13,00		263'360,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,00		263'360,43
53 NP01	Pranzo					2,00		
	Dispensa					1,00		
	Disimpegno					3,00		
	SOMMANO cad					19,00	5,61	106,59
	Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia indicante le posizioni di "0" e "1" da installare all'interno di scatola da incasso e/o parete esistente. Compreso il collegamento alle linee elettriche esistenti e ogni altro onere e accessorio .							
	Interruttore per accensione scaldabagno					3,00		
	Cucina					2,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	12,60	63,00
	Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in t ... , il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.							
	Infermeria					1,00		
54 SIC24_14.11 .07	Pranzo					1,00		
	Letto					2,00		
	Letto					2,00		
	Letto					2,00		
	Pranzo					1,00		
	Letto					2,00		
	Letto					2,00		
	Letto					2,00		
	SOMMANO cad					15,00	66,65	999,75
	Realizzazione di derivazione per punto televisivo, di tipo terrestre o satellitare, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del local ... successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.							
55 SIC24_14.13 .01	Pranzo					1,00		
	Letto					1,00		
	Letto					1,00		
	Letto					1,00		
	Pranzo					1,00		
	Letto					1,00		
	Letto					1,00		
	Letto					1,00		
	SOMMANO cad					9,00	73,85	664,65
	Fornitura e collocazione di sistema di messa a terra per neutro di linea B.T. costituito da: n. 1 spandente di messa a terra in profilato di acciaio zincato a T della lunghezza di ... ulti a non meno di 60 cm dal piano di campagna, nonché la scanalatura sul blocco di sostegno e i conseguenti ripristini.					5,00		
56 SIC24_16.05 .02	SOMMANO cad					5,00	130,48	652,40
	Realizzazione di dorsale di alimentazione di circuiti distribuiti per punti luce o per prese realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o p ... tta di distribuzione del locale più distante alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza. linea							
57 SIC24_14.03 .01.002								
	A R I P O R T A R E							265'846,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							265'846,82
	2x4mm ² +T Dorsale zona personale Dorsale appartamento Dorsale appartamento					115,00 205,00 187,00		
	SOMMANO m					507,00	18,67	9'465,69
58 SIC24_14.03 .01.003	Realizzazione di dorsale di alimentazione di circuiti distribuiti per punti luce o per prese realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o p ... tta di distribuzione del locale più distante alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza. linea 2x6mm ² +T Dorsale principale dal quadro generale al quadro Piano secondo Dal quadro Piano secondo al quadro 1 Dal quadro Piano secondo al quadro 2 Per impianto fotovoltaico					48,00 28,00 24,00 40,00		
	SOMMANO m					140,00	20,63	2'888,20
59 SIC24_14.03 .16.002	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x2,5mm ² Dorsale zona personale Dorsale appartamento Dorsale appartamento Luce scala Luce esterna	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	57,00 103,00 101,00 8,00 33,00			171,00 309,00 303,00 24,00 99,00		
	SOMMANO m					906,00	1,86	1'685,16
60 SIC24_14.03 .16.003	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x4,0mm ² Dorsale zona personale Dorsale appartamento Dorsale appartamento	3,00 3,00 3,00	32,00 128,00 141,00			96,00 384,00 423,00		
	SOMMANO m					903,00	2,61	2'356,83
61 SIC24_14.03 .16.004	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x6,0mm ² Alimentazione quadro cucina Alimentazione quadro cucina Quadro fotovoltaico	3,00 3,00 3,00	15,00 9,00 32,50			45,00 27,00 97,50		
	SOMMANO m					169,50	3,61	611,90
62 SIC24_14.03 .16.005	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x10mm ² Dal quadro generale piano terra al quadro generale piano secondo Cavo giallo verde - dal collettore di terra al pozzetto	2,00 1,00	23,00 16,00			46,00 16,00		
	A R I P O R T A R E					62,00		282'854,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					62,00		282'854,60
	SOMMANO m					62,00	5,67	351,54
63 SIC24_14.03 .13.003	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffratura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripri ... x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 196x152x70					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	11,74	187,84
64 SIC24_14.04 .04.013	Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi ... ca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera. centralino da parete IP55 con portella 72 moduli					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	340,13	1'020,39
65 SIC24_14.04 .04.004	Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi ... ca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera. centralino da parete IP40 con portella 36 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	114,61	114,61
66 SIC24_14.04 .05.005	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non s ... rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=4,5 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	71,71	1'721,04
67 SIC24_14.04 .06.005	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per ... distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In >= 32A cI.AC - 300/500 mA					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	58,86	941,76
68 SIC24_14.04 .06.007	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per ... distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In >= 80A cI.AC - 300/500 mA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	101,48	101,48
69 SIC24_14.08 .04.001	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a LED 4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in ... apparecchio, e non alla							
	A R I P O R T A R E							287'293,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							287'293,26
	sola sorgente luminosa. armatura L=800mm Flusso luminoso da 1500lm a 3400lm. Driver Elettronico							
	Anti W.C.					1,00		
	Lavanderia					1,00		
	Deposito					2,00		
	Dispensa					2,00		
	Disimpegno					3,00		
	W.C. Personale					2,00		
	Disimpegno					4,00		
	Anti W.C.					1,00		
	Lavanderia					1,00		
	Deposito					2,00		
	Dispensa					2,00		
	Disimpegno					4,00		
	SOMMANO cad					25,00	99,83	2'495,75
70 SIC24_14.08 .04.002	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a LED 4000K, costituita da un corpo in polycarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in ... apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. armatura L=1200mm Flusso luminoso da 2300lm a 5150lm. Driver Elettronico							
	W.C.H-D.					1,00		
	W.C.U.					1,00		
	Spogliatoio					1,00		
	Infermeria					1,00		
	W.C.U.					1,00		
	W.C.H.D					1,00		
	SOMMANO cad					6,00	117,80	706,80
71 SIC24_14.08 .03.003	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone. L'efficienza minima dell'apparecch ... recchio con ottica UGR19 - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da 3300 fino a 5000 lumen. Driver Elettronico							
	Cucina - Pranzo					4,00		
	Letto					2,00		
	Letto					2,00		
	Letto					2,00		
	Cucina - Pranzo					4,00		
	Letto					2,00		
	Letto					2,00		
	Letto					2,00		
	SOMMANO cad					20,00	242,78	4'855,60
72 SIC24_14.08 .11.003	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in polycarbonato e ottica simmetrica ... icativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.24W - aut. 1h - tradizionale							
						24,00		
	SOMMANO cad					24,00	106,27	2'550,48
73 NP03	Fornitura e collocazione di scaldabagno da 80 lt, completo di tubazione in rame da 14 mm da collegare alla rete idrica, staffe, supporti, minuterie e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso la parte elettrica.							
						3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	240,17	720,51
	A R I P O R T A R E							298'622,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							298'622,40
	Impianto di estrazione d'aria (Cat 13)							
74 NP02	Sistema di gestione dei cinque impianti di aspirazione con funzionamento integrato all'impianto di accensione delle luci, completo di interruttori 10/16A, contattori e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	733,34	733,34
75 SIC24_15.04 .14.005	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... , ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm	3,00	10,40			31,20		
	SOMMANO m					31,20	21,97	685,46
76 NP05	Fornitura e collocazione di tubo in PVC plastificato flessibile con spirale di rinforzo in PVc rigido antiurto, superficie interna perfettamente liscia per aspirazione aria, parete ... i speciali, raccordo alla bocchetta di aspirazione e quanto altro per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	41,78	250,68
77 NP06	Griglia di ventilazine WC dim. 150 mm, materiale acciaio o con finitura verniciata a scelta della D.L., installazione con fissaggio a clips (su richiesta fori per viti), attacco con ... a 63/100 mm da installare a parete o controsoffitto e quanto altro per dare il lavor ocompiuto a perfetta regola d'arte.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	41,09	123,27
78 NP07	Fornitura e collocazione di aspiratore centrifugo assiale per aspirazione ed espulsione in condotto, struttura in lamiera d'acciaio galvanizzato verniciata con polveri epossidiche ... 44 montato su cuscinetti, protezione termica e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	181,68	545,04
	Impianto di condizionamento (Cat 14)							
79 SIC24_24.03 .05.001	Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo monosplit a pompa di calore ad inverter funzionante con gas R32, alimentazione 230 V, monofase a 50 Hz, composto d ... a non inferiore a 2,7 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 38-25-22 dB(A) Letto Letto Letto Letto Letto Letto					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		300'960,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		300'960,19
	SOMMANO cad					6,00	899,35	5'396,10
80 SIC24_24.03 .05.002	Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo monosplit a pompa di calore ad inverter funzionante con gas R32, alimentazione 230 V, monofase a 50 Hz, composto d ... ca non inferiore a 3,4 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 38-25-22 dB(A) Cucina - Pranzo Cucina - Pranzo					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'052,42	2'104,84
	Impianto fotovoltaico (Cat 15)							
81 SIC24_24.04 .02.004	Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio monocristallino ad alta efficienza con celle solari con tecnologia PERC e/o di tipo bifacciale, strutt ... upporto (non incluso) e del cablaggio di collegamento delle stringhe. Pnom: 400Wp con efficienza del pannello >20% (STC)					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	486,54	7'784,64
82 SIC24_24.04 .03.005	Fornitura e posa in opera di inverter monofase certificato CEI 0-21 . L'inverter è costituito da un sistema di conversione DC/AC costituito da IGBT con integrato un sistema di prot ... a programmazione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inverter da 7000 Wp trifase					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'702,91	2'702,91
83 SIC24_24.04 .09.001	Fornitura e posa in opera di interfaccia RS485/232 per comunicazione tra gli inverter, comunicazione inverter/sistema di acquisizione dati, comunicazione sistema acquisizione dati/ PC o sinottico. interfaccia RS485/232					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	156,49	156,49
84 SIC24_24.04 .11.001	Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su superfici piane o inclinate, completo di puntello triangolare regolabile a 30°, 35°, 40°, profilo trasv ... , morsetto medio, morsetto terminale, calotta terminale, viti e bulloneria. per tetti piani per ogni modulo fotovoltaico					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	56,17	898,72
85 SIC24_24.04 .06.002	Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC. tensione di uti ... per posa mobile. temperatura di utilizzo: 250° in caso di corto circuito. tensione di prova: 8 kV. sezione pari a 6 mm²					60,00		
	SOMMANO m					60,00	2,22	133,20
	Smontaggio impianto FV esistente (Cat 19)							
	A R I P O R T A R E							320'137,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							320'137,09
86 NP08	Smontaggio dell'impianto fotovoltaico esistente, al fine di eseguire i lavori di impermeabilizzazione della copertura, stoccaggio dello stesso in ambiente sicuro e riparato, succe ... e della minuteria non riutilizzabile ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	900,00	900,00
	Ascensore (Cat 18)							
87 NP10	Adeguamento dell'ascensore esistente al fine dell'installazione del sistema in grado di interdire l'accesso ai piani 1° e 2° e consentirlo ai solo possessori di chiave, con chiavi ... piano 2°, considerando una decina di chiavi al piano 1° e una quindicina al piano 2°. Blocco per sospensione al Piano 2°					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00
	Costi della sicurezza (SpCap 3)							
88 SIC24_26.01 .27	Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica opp ... i tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	1,00	54,90	2,000		109,80		
	SOMMANO m²					109,80	42,02	4'613,80
89 SIC24_26.01 .30	Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per t ... lo sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori.	4,00	2,00	1,000		8,00		
	SOMMANO m²					8,00	48,88	391,04
90 SIC24_26.02 .06	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	57,29	229,16
91 SIC24_26.02 .09	Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... zzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.	1,00	10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	11,68	116,80
	A R I P O R T A R E							327'187,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							327'187,89
92 SIC24_26.03 .02.002	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	73,30	219,90
93 SIC24_26.03 .04	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono com ... lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	35,67	107,01
94 SIC24_26.06 .01	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	11,51	92,08
95 SIC24_26.06 .02	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	18,95	56,85
96 SIC24_26.06 .03	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'u ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	29,77	59,54
97 SIC24_26.06 .05	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni in ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,95	9,50
98 SIC24_26.06 .07	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usat ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti							
	A R I P O R T A R E							327'732,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							327'732,77
	previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	4,29	25,74
99 SIC24_26.06 .11	Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usa ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	40,61	243,66
100 SIC24_26.06 .12	Giubbotto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, p ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	81,21	812,10
101 SIC24_26.06 .13	Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	4,65	18,60
102 SIC24_26.07 .07	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per ... li impianti autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	672,36	1'344,72
	Domotica (SpCap 4)							
103 NP11	Fornitura ed installazione, per l'intero piano secondo, di impianti domotici riguardanti: Impianto videocitofonico, impianto per il controllo degli accessi, impianto controllo clim ... to e impianto di telesoccorso. Comprensivi di tutto quanto occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	27'868,87	27'868,87
	Parziale LAVORI A MISURA euro							358'046,46
	T O T A L E euro							358'046,46
	A R I P O R T A R E							358'046,46

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE: