

Città Metropolitana di Palermo

Comune di Partinico



OGGETTO: "D.S.S. N. 41 PROGETTO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 1.2. PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' " - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN BENE DI PROPRIETA' DEL COMUNE COMUNE CAPOFILA PARTINICO SITO IN VIA MANCUSO N. 8 - CUP. D74H22000820006



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



OGGETTO DELLA TAVOLA			
Calcolo Incidenza Manodopera			DATA
			TAVOLA
REVISIONE	DATA	PRESCRIZIONE	IM

VISTI	

I PROGETTISTI	ASSISTENTE AL RUP	IL RUP
Arch. Giuseppa Abbate giuseppa.abbate 18.11.2024 09:27:09 GMT+02:00 		
Ing. Salvatore Lo Duca Firmato digitalmente da Salvatore Lo Duca CN = Lo Duca Salvatore C = IT	Arch. Massimiliano Evola Signed by: EVOLA MASSIMILIANO Issuer: Namirial CA Firma Qualificata Signing time: 22-11-2024 09:56 UTC +01	 AGATA GAGLIO 22.11.2024 11:55:57 GMT+01:00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 NP01	Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia indicante le posizioni di "0" e "1" da installare all'interno di scatola da incasso e/o parete esistente. Compreso il collegamento alle linee elettriche esistenti e ogni altro onere e accessorio . voce n.53 - Categorie: 002.012	5,00				
	SOMMANO cadauno	5,00	12,60	63,00	20,40	32,381
2 NP02	Sistema di gestione dei cinque impianti di aspirazione con funzionamento integrato all'impianto di accensione delle luci, completo di interruttori 10/16A, contattori e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. voce n.74 - Categorie: 002.013	1,00				
	SOMMANO a corpo	1,00	733,34	733,34	28,86	3,935
3 NP03	Fornitura e collocazione di scaldabagno da 80 lt, completo di tubazione in rame da 14 mm da collegare alla rete idrica, staffe, supporti, minuterie e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso la parte elettrica. voce n.73 - Categorie: 002.012	3,00				
	SOMMANO cadauno	3,00	240,17	720,51	86,58	12,016
4 NP04	Interventi puntuali di fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una f ... tezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. voce n.11 - Categorie: 001.005	1,00				
	SOMMANO a corpo	1,00	1'500,00	1'500,00	461,76	30,784
5 NP05	Fornitura e collocazione di tubo in PVC plastificato flessibile con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto, superficie interna perfettamente liscia per aspirazione aria, parete ... i speciali, raccordo alla bocchetta di aspirazione e quanto altro per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. voce n.76 - Categorie: 002.013	6,00				
	SOMMANO m	6,00	41,78	250,68	17,34	6,917
6 NP06	Griglia di ventilazine WC dim. 150 mm, materiale acciaio o con finitura verniciata a scelta della D.L., installazione con fissaggio a clips (su richiesta fori per viti), attacco con ... a 63/100 mm da installare a parete o controsoffitto e quanto altro per dare il lavor ocompiuto a perfetta regola d'arte. voce n.77 - Categorie: 002.013	3,00				
	SOMMANO cadauno	3,00	41,09	123,27	43,62	35,386
7 NP07	Fornitura e collocazione di aspiratore centrifugo assiale per aspirazione ed espulsione in condotto, struttura in lamiera d'acciaio galvanizzato verniciata con polveri epossidiche ... 44 montato su cuscinetti, protezione termica e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. voce n.78 - Categorie: 002.013	3,00				
	SOMMANO cadauno	3,00	181,68	545,04	173,16	31,770
8 NP08	Smontaggio dell'impianto fotovoltaico esistente, al fine di eseguire i lavori di impermeabilizzazione della copertura, stoccaggio dello stesso in ambiente sicuro e riparato, succe ... e della minuteria non riutilizzabile ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. voce n.86 - Categorie: 002.019	1,00				
	SOMMANO a corpo	1,00	900,00	900,00	634,92	70,547
9	Fornitura e posa in opera di controsoffitto con lastra di gesso rivestito, impregnata con uno					
	A R I P O R T A R E			4'835,84	1'466,64	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			4'835,84	1'466,64	
NP09	speciale procedimento per limitare l'assorbimento di umidità dotata di marcatura CE, c ... n garze a nastro e successiva rasatura degli stessi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. voce n.20 - Categorie: 001.016	331,39				
	SOMMANO m2	331,39	43,27	14'339,25	7'651,80	53,363
10 NP10	Adeguamento dell'ascensore esistente al fine dell'installazione del sistema in grado di interdire l'accesso ai piani 1° e 2° e consentirlo ai solo possessori di chiave, con chiavi ... piano 2°, considerando una decina di chiavi al piano 1° e una quindicina al piano 2°. Blocco per sospensione al Piano 2° voce n.87 - Categorie: 002.018	1,00				
	SOMMANO a corpo	1,00	800,00	800,00	57,72	7,215
11 NP11	Fornitura ed installazione, per l'intero piano secondo, di impianti domotici riguardanti: Impianto videocitofonico, impianto per il controllo degli accessi, impianto controllo clim ... to e impianto di telesoccorso. Comprensivi di tutto quanto occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. voce n.103 - Categorie: 004	1,00				
	SOMMANO a corpo	1,00	27'868,87	27'868,87	4'790,76	17,190
12 SIC24_02.01 .02	Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda, retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i mag ... lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. voce n.3 - Categorie: 001.002	28,70				
	SOMMANO m³	28,70	274,96	7'891,35	2'859,83	36,240
13 SIC24_02.02 .01.001	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm voce n.2 - Categorie: 001.002	377,39				
	SOMMANO m²	377,39	34,30	12'944,48	5'528,59	42,710
14 SIC24_05.01 .04	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in opera con collanti o malta cementi ... , la pulitura finale, compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. voce n.12 - Categorie: 001.006	374,23				
	SOMMANO m²	374,23	40,55	15'175,03	5'161,03	34,010
15 SIC24_05.01 .10.002	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambien ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici voce n.9 - Categorie: 001.004	87,00				
	SOMMANO m²	87,00	16,83	1'464,21	433,55	29,610
16 SIC24_05.01 .11.001	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizi ... ura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. realizzato all'interno degli edifici voce n.8 - Categorie: 001.004	331,67				
	SOMMANO m²	331,67	26,55	8'805,84	2'383,74	27,070
17 SIC24_05.01 .13.001	Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1ª scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la ... ssetto di sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. con elementi di					
	A R I P O R T A R E			94'124,87	30'333,66	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			94'124,87	30'333,66	
18 SIC24_05.01 .14	dimensioni 30x30 cm voce n.15 - Categorie: 001.006	48,51				
	SOMMANO m²	48,51	73,67	3'573,73	870,20	24,350
19 SIC24_05.01 .15	Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in marmette di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, compresa la pulitura finale. voce n.16 - Categorie: 001.006	48,51				
	SOMMANO m²	48,51	13,43	651,49	442,36	67,900
20 SIC24_05.02 .01	Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. voce n.17 - Categorie: 001.006	48,51				
	SOMMANO m²	48,51	15,29	741,72	442,29	59,630
21 SIC24_05.02 .04.003	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi spe ... o prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. voce n.14 - Categorie: 001.006	121,88				
	SOMMANO m²	121,88	54,48	6'640,02	1'957,48	29,480
22 SIC24_07.01 .01	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa in piastrelle di gres voce n.13 - Categorie: 001.006	378,14				
	SOMMANO m	378,14	4,56	1'724,32	883,54	51,240
23 SIC24_07.01 .03	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a sem ... tive molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. voce n.22 - Categorie: 001.009	906,30				
	SOMMANO kg	906,30	4,50	4'078,35	1'174,97	28,810
24 SIC24_08.01 .01.001	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. voce n.23 - Categorie: 001.009	906,30				
	SOMMANO kg	906,30	3,18	2'882,03	1'249,07	43,340
25 SIC24_08.03 .09	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, ... ttente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K) con vetri camera 4-6-4 voce n.5 - Categorie: 001.003	32,06				
	SOMMANO m²	32,06	469,85	15'063,39	1'143,31	7,590
	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. voce n.7 - Categorie: 001.003	52,25				
	SOMMANO m²	52,25	416,68	21'771,53	748,94	3,440
	A R I P O R T A R E			151'251,45	39'245,82	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			151'251,45	39'245,82	
26 SIC24_08.04 .04.001	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, con caratteristiche termoisolanti secondo quanto ... etro camera stratificato tipo 33.1-12-33.1 b.e., idoneo fino alla zona climatica E (trasmissione fra 1,3 e 1,7 W/(m²K)) voce n.6 - Categorie: 001.003	32,06				
	SOMMANO m²	32,06	139,44	4'470,45	333,05	7,450
27 SIC24_09.01 .01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con malt ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. voce n.18 - Categorie: 001.007	968,41				
	SOMMANO m²	968,41	24,30	23'532,36	12'260,36	52,100
28 SIC24_09.01 .06	Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. voce n.19 - Categorie: 001.007	968,41				
	SOMMANO m²	968,41	13,08	12'666,80	8'308,16	65,590
29 SIC24_11.03 .01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. voce n.24 - Categorie: 001.009	45,33				
	SOMMANO m²	45,33	23,14	1'048,94	397,86	37,930
30 SIC24_12.01 .03	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una flessibilità al freddo c ... di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. voce n.10 - Categorie: 001.005	372,48				
	SOMMANO m²	372,48	19,44	7'241,01	1'201,28	16,590
31 SIC24_12.02 .05.001	Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1 ... e EN 1604 ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore del pannello cm 3 voce n.21 - Categorie: 001.017	331,39				
	SOMMANO m²	331,39	27,71	9'182,82	1'406,81	15,320
32 SIC24_14.01 .01.002	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale ... gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K voce n.45 - Categorie: 002.012	66,00				
	SOMMANO cad	66,00	46,93	3'097,38	1'930,60	62,330
33 SIC24_14.01 .03.001	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di de ... cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavi di tipo FS17 voce n.46 - Categorie: 002.012	56,00				
	SOMMANO cad	56,00	49,00	2'744,00	1'228,49	44,770
34	Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di					
	A R I P O R T A R E			215'235,21	66'312,43	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			215'235,21	66'312,43	
SIC24_14.01 .05.001	ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di fase in rame con rivestime ... assetta di derivazione, e ogni altro onere e magistero. ulteriore comando interrotto o pulsante per dimmer con cavo FS17 voce n.51 - Categorie: 002.012	16,00				
	SOMMANO cad	16,00	17,72	283,52	140,43	49,530
35 SIC24_14.01 .05.002	Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di fase in rame con rivestime ... iato o invertito compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili tipo FS17 fino all'altro comando deviato o invertito voce n.47 - Categorie: 002.012	32,00				
	SOMMANO cad	32,00	40,73	1'303,36	312,02	23,940
36 SIC24_14.01 .06	Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di comando in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente. voce n.48 - Categorie: 002.012	21,00				
	SOMMANO cad	21,00	13,46	282,66	0,00	
37 SIC24_14.01 .07	Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite l'inserimento e il collegamento di lampada spia luminosa a led entro apparecchio di comando predisposto per localizzazione dello stesso al buio. voce n.52 - Categorie: 002.012	19,00				
	SOMMANO cad	19,00	5,61	106,59	30,32	28,450
38 SIC24_14.01 .08.003	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione ... accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori tipo FS17 di sezione 4mm ² voce n.49 - Categorie: 002.012	9,00				
	SOMMANO cad	9,00	49,86	448,74	263,28	58,670
39 SIC24_14.01 .08.004	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione ... accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori tipo FS17 di sezione 6mm ² voce n.50 - Categorie: 002.012	71,00				
	SOMMANO cad	71,00	53,16	3'774,36	2'077,03	55,030
40 SIC24_14.03 .01.002	Realizzazione di dorsale di alimentazione di circuiti distribuiti per punti luce o per prese realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o p ... tta di distribuzione del locale più distante alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza. linea 2x4mm ² +T voce n.57 - Categorie: 002.012	507,00				
	SOMMANO m	507,00	18,67	9'465,69	4'170,58	44,060
41 SIC24_14.03 .01.003	Realizzazione di dorsale di alimentazione di circuiti distribuiti per punti luce o per prese realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o p ... tta di distribuzione del locale più distante alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza. linea 2x6mm ² +T voce n.58 - Categorie: 002.012	140,00				
	SOMMANO m	140,00	20,63	2'888,20	1'151,81	39,880
42 SIC24_14.03 .13.003	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffratura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripri ... x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 196x152x70 voce n.63 - Categorie: 002.012	16,00				
	A R I P O R T A R E	16,00		233'788,33	74'457,90	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O	16,00		233'788,33	74'457,90	
	SOMMANO cad	16,00	11,74	187,84	95,65	50,920
43 SIC24_14.03 .16.002	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x2,5mm² voce n.59 - Categorie: 002.012	906,00				
	SOMMANO m	906,00	1,86	1'685,16	716,02	42,490
44 SIC24_14.03 .16.003	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x4,0mm² voce n.60 - Categorie: 002.012	903,00				
	SOMMANO m	903,00	2,61	2'356,83	905,02	38,400
45 SIC24_14.03 .16.004	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x6,0mm² voce n.61 - Categorie: 002.012	169,50				
	SOMMANO m	169,50	3,61	611,90	222,97	36,440
46 SIC24_14.03 .16.005	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x10mm² voce n.62 - Categorie: 002.012	62,00				
	SOMMANO m	62,00	5,67	351,54	98,04	27,890
47 SIC24_14.04 .04.004	Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi ... ca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera. centralino da parete IP40 con portella 36 moduli voce n.65 - Categorie: 002.012	1,00				
	SOMMANO cad	1,00	114,61	114,61	13,11	11,440
48 SIC24_14.04 .04.013	Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi ... ca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera. centralino da parete IP55 con portella 72 moduli voce n.64 - Categorie: 002.012	3,00				
	SOMMANO cad	3,00	340,13	1'020,39	52,45	5,140
49 SIC24_14.04 .05.005	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non s ... rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. lcn=4,5 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A voce n.66 - Categorie: 002.012	24,00				
	SOMMANO cad	24,00	71,71	1'721,04	317,19	18,430
50 SIC24_14.04 .06.005	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per ... distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA voce n.67 - Categorie: 002.012	16,00				
	A R I P O R T A R E	16,00		241'837,64	76'878,35	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O	16,00		241'837,64	76'878,35	
	SOMMANO cad	16,00	58,86	941,76	46,15	4,900
51 SIC24_14.04 .06.007	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per ... distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In >= 80A cl.AC - 300/500 mA voce n.68 - Categorie: 002.012	1,00				
	SOMMANO cad	1,00	101,48	101,48	3,46	3,410
52 SIC24_14.08 .03.003	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone. L'efficienza minima dell'apparecch ... recchio con ottica UGR19 - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da 3300 fino a 5000 lumen. Driver Elettronico voce n.71 - Categorie: 002.012	20,00				
	SOMMANO cad	20,00	242,78	4'855,60	105,37	2,170
53 SIC24_14.08 .04.001	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a LED 4000K, costituita da un corpo in polycarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in ... apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. armatura L=800mm Flusso luminoso da 1500lm a 3400lm. Driver Elettronico voce n.69 - Categorie: 002.012	25,00				
	SOMMANO cad	25,00	99,83	2'495,75	131,78	5,280
54 SIC24_14.08 .04.002	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a LED 4000K, costituita da un corpo in polycarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in ... apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. armatura L=1200mm Flusso luminoso da 2300lm a 5150lm. Driver Elettronico voce n.70 - Categorie: 002.012	6,00				
	SOMMANO cad	6,00	117,80	706,80	31,59	4,470
55 SIC24_14.08 .11.003	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in polycarbonato e ottica simmetrica ... icativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.24W - aut. 1h - tradizionale voce n.72 - Categorie: 002.012	24,00				
	SOMMANO cad	24,00	106,27	2'550,48	126,50	4,960
56 SIC24_14.11 .07	Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in t ... , il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. voce n.54 - Categorie: 002.012	15,00				
	SOMMANO cad	15,00	66,65	999,75	329,12	32,920
57 SIC24_14.13 .01	Realizzazione di derivazione per punto televisivo, di tipo terrestre o satellitare, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del local ... successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. voce n.55 - Categorie: 002.012	9,00				
	SOMMANO cad	9,00	73,85	664,65	197,47	29,710
58 SIC24_15.01 .04.002	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia i ... e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 80x80 cm voce n.36 - Categorie: 002.011	5,00				
	SOMMANO cad	5,00	310,05	1'550,25	438,72	28,300
	A R I P O R T A R E			256'704,16	78'288,51	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			256'704,16	78'288,51	
59 SIC24_15.01 .05	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. voce n.37 - Categorie: 002.011	3,00				
	SOMMANO cad	3,00	373,19	1'119,57	263,21	23,510
60 SIC24_15.01 .06	Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scaric ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. voce n.35 - Categorie: 002.011	3,00				
	SOMMANO cad	3,00	286,09	858,27	188,05	21,910
61 SIC24_15.01 .08	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. voce n.34 - Categorie: 002.011	3,00				
	SOMMANO cad	3,00	364,78	1'094,34	219,42	20,050
62 SIC24_15.02 .03.008	Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezo ... re l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, escluso eventuale basamento. per capienza di 2.000 l voce n.33 - Categorie: 002.011	1,00				
	SOMMANO cad	1,00	902,16	902,16	27,88	3,090
63 SIC24_15.03 .02	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; b) tazza sanitaria c ... viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte. voce n.39 - Categorie: 002.011	2,00				
	SOMMANO cad	2,00	2'331,76	4'663,52	111,46	2,390
64 SIC24_15.03 .04	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... re murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. voce n.38 - Categorie: 002.011	2,00				
	SOMMANO cad	2,00	2'155,17	4'310,34	156,03	3,620
65 SIC24_15.03 .07	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. voce n.40 - Categorie: 002.011	2,00				
	SOMMANO cad	2,00	318,27	636,54	11,08	1,740
66 SIC24_15.03 .08	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. voce n.41 - Categorie: 002.011	4,00				
	SOMMANO cad	4,00	141,27	565,08	22,21	3,930
	A R I P O R T A R E			270'853,98	79'287,85	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			270'853,98	79'287,85	
67 SIC24_15.04 .01.002	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar ... passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm voce n.43 - Categorie: 002.011	35,00				
	SOMMANO cad	35,00	114,99	4'024,65	942,17	23,410
68 SIC24_15.04 .02.001	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e de ... a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche voce n.44 - Categorie: 002.011	21,00				
	SOMMANO cad	21,00	95,91	2'014,11	1'094,47	54,340
69 SIC24_15.04 .04	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero. voce n.31 - Categorie: 002.011	21,00				
	SOMMANO cad	21,00	26,32	552,72	251,49	45,500
70 SIC24_15.04 .08.001	Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamen ... lusi i pezzi speciali che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti. per diametro DN 16x11,5 mm voce n.32 - Categorie: 002.011	95,00				
	SOMMANO m	95,00	8,02	761,90	371,27	48,730
71 SIC24_15.04 .14.005	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... , ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm voce n.75 - Categorie: 002.013	31,20				
	SOMMANO m	31,20	21,97	685,46	195,63	28,540
72 SIC24_15.04 .14.010	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... , ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 200 mm voce n.42 - Categorie: 002.011	35,00				
	SOMMANO m	35,00	39,09	1'368,15	219,45	16,040
73 SIC24_16.05 .02	Fornitura e collocazione di sistema di messa a terra per neutro di linea B.T. costituito da: n. 1 spandente di messa a terra in profilato di acciaio zincato a T della lunghezza di ... uli a non meno di 60 cm dal piano di campagna, nonché la scanalatura sul blocco di sostegno e i conseguenti ripristini. voce n.56 - Categorie: 002.012	5,00				
	SOMMANO cad	5,00	130,48	652,40	115,41	17,690
74 SIC24_21.01 .01	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. voce n.1 - Categorie: 001.001	9,62				
	SOMMANO m³	9,62	357,88	3'442,81	2'521,17	73,230
75 SIC24_21.01 .25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a					
	A R I P O R T A R E			284'356,18	84'998,91	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			284'356,18	84'998,91	
	discarica. voce n.4 - Categorie: 001.001	9,62				
	SOMMANO m³	9,62	38,71	372,39	48,97	13,150
76 SIC24_23.02 .05	Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni isolante termico ed acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, che lo rendono idoneo per interven ... preso l'onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. voce n.28 - Categorie: 001.007	295,36				
	SOMMANO m²	295,36	74,22	21'921,62	8'082,50	36,870
77 SIC24_23.02 .08	Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni in tonachino naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di grassello di calce stagion ... azzo metallico ed a spugna, in due mani. Dato in opera, a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni del produttore. voce n.29 - Categorie: 001.007	349,16				
	SOMMANO m²	349,16	27,49	9'598,41	6'238,01	64,990
78 SIC24_24.03 .05.001	Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo monosplit a pompa di calore ad inverter funzionante con gas R32, alimentazione 230 V, monofase a 50 Hz, composto d ... a non inferiore a 2,7 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 38-25-22 dB(A) voce n.79 - Categorie: 002.014	6,00				
	SOMMANO cad	6,00	899,35	5'396,10	987,49	18,300
79 SIC24_24.03 .05.002	Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo monosplit a pompa di calore ad inverter funzionante con gas R32, alimentazione 230 V, monofase a 50 Hz, composto d ... ca non inferiore a 3,4 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 38-25-22 dB(A) voce n.80 - Categorie: 002.014	2,00				
	SOMMANO cad	2,00	1'052,42	2'104,84	328,99	15,630
80 SIC24_24.04 .02.004	Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio monocristallino ad alta efficienza con celle solari con tecnologia PERC e/o di tipo bifacciale, strutt ... upporto (non incluso) e del cablaggio di collegamento delle stringhe. Pnom: 400Wp con efficienza del pannello >20% (STC) voce n.81 - Categorie: 002.015	16,00				
	SOMMANO cad	16,00	486,54	7'784,64	787,03	10,110
81 SIC24_24.04 .03.005	Fornitura e posa in opera di inverter monofase certificato CEI 0-21 . L'inverter è costituito da un sistema di conversione DC/AC costituito da IGBT con integrato un sistema di prot ... a programmazione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inverter da 7000 Wp trifase voce n.82 - Categorie: 002.015	1,00				
	SOMMANO cad	1,00	2'702,91	2'702,91	115,41	4,270
82 SIC24_24.04 .06.002	Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC. tensione di uti ... per posa mobile. temperatura di utilizzo: 250° in caso di corto circuito. tensione di prova: 8 kV. sezione pari a 6 mm² voce n.85 - Categorie: 002.015	60,00				
	SOMMANO m	60,00	2,22	133,20	35,84	26,910
83 SIC24_24.04 .09.001	Fornitura e posa in opera di interfaccia RS485/232 per comunicazione tra gli inverter, comunicazione inverter/sistema di acquisizione dati, comunicazione sistema acquisizione dati/ PC o sinottico. interfaccia RS485/232 voce n.83 - Categorie: 002.015	1,00				
	A R I P O R T A R E	1,00		334'370,29	101'623,15	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O	1,00		334'370,29	101'623,15	
	SOMMANO cad	1,00	156,49	156,49	8,20	5,240
84 SIC24_24.04 .11.001	Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su superfici piane o inclinate, completo di puntello triangolare regolabile a 30°, 35°, 40°, profilo trasv ... , morsetto medio, morsetto terminale, calotta terminale, viti e bulloneria. per tetti piani per ogni modulo fotovoltaico voce n.84 - Categorie: 002.015	16,00				
	SOMMANO cad	16,00	56,17	898,72	204,82	22,790
85 SIC24_26.01 .01.002	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altez ... di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio voce n.25 - Categorie: 003.010	669,60				
	SOMMANO m²	669,60	9,97	6'675,91	4'338,68	64,990
86 SIC24_26.01 .03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base voce n.30 - Categorie: 003.010	669,60				
	SOMMANO m²	669,60	3,83	2'564,57	2'085,25	81,310
87 SIC24_26.01 .13	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... gistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. voce n.26 - Categorie: 003.010	118,30				
	SOMMANO m²	118,30	25,17	2'977,61	493,09	16,560
88 SIC24_26.01 .15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. voce n.27 - Categorie: 003.010	669,60				
	SOMMANO m²	669,60	3,08	2'062,37	1'411,48	68,440
89 SIC24_26.01 .27	Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica opp ... i tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. voce n.88 - Categorie: 003.000	109,80				
	SOMMANO m²	109,80	42,02	4'613,80	479,37	10,390
90 SIC24_26.01 .30	Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per t ... lo sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori. voce n.89 - Categorie: 003.000	8,00				
	SOMMANO m²	8,00	48,88	391,04	168,85	43,180
91 SIC24_26.02 .06	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. voce n.90 - Categorie: 003.000	4,00				
	SOMMANO cad	4,00	57,29	229,16	44,55	19,440
	A R I P O R T A R E			354'939,96	110'857,44	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			354'939,96	110'857,44	
92 SIC24_26.02 .09	Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... zzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. voce n.91 - Categorie: 003.000	10,00				
	SOMMANO m	10,00	11,68	116,80	42,15	36,090
93 SIC24_26.03 .02.002	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 voce n.92 - Categorie: 003.000	3,00				
	SOMMANO cad	3,00	73,30	219,90	4,97	2,260
94 SIC24_26.03 .04	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono com ... lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. voce n.93 - Categorie: 003.000	3,00				
	SOMMANO cad	3,00	35,67	107,01	2,99	2,790
95 SIC24_26.06 .01	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. voce n.94 - Categorie: 003.000	8,00				
	SOMMANO cad	8,00	11,51	92,08	0,00	
96 SIC24_26.06 .02	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. voce n.95 - Categorie: 003.000	3,00				
	SOMMANO cad	3,00	18,95	56,85	0,00	
97 SIC24_26.06 .03	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'u ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. voce n.96 - Categorie: 003.000	2,00				
	SOMMANO cad	2,00	29,77	59,54	0,00	
98 SIC24_26.06 .05	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni in ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. voce n.97 - Categorie: 003.000	10,00				
	SOMMANO cad	10,00	0,95	9,50	0,00	
99 SIC24_26.06 .07	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usat ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio. voce n.98 - Categorie: 003.000	6,00				
	SOMMANO cad	6,00	4,29	25,74	0,00	
	A R I P O R T A R E			355'627,38	110'907,55	

COMMITTENTE:

