



COMUNE DI BORGETTO

Città Metropolitana di Palermo

Piazza Vittorio Emanuele Orlando 1 - cap 90042 Borgetto

TEL: 091/8982923 - www.comune.borgetto.pa.it

E-Mail: ufficio.manutenzioni@comune.borgetto.pa.it

Pec: ufficioprotocollo@pec.it - ufficiotecnico@pec.it

Cod. Fisc. 00518510821 - Part. IVA 00518510821

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PON LEGALITÀ 2014-2020 - ASSE 3, AZIONE 3.1.1

PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RICONVERSIONE DEL BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SITO IN VIA MONTEGRAPPA, N. 20 ANGOLO VIA C. COLOMBO, DA DESTINARE A CENTRO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA" CUP: G36D18000150006 CIG: 83902659B4

PROGETTISTI: RTP Morpheme S.r.l./ing. Vito Speciale



MORPHEME S.r.l. (*capogruppo*)

Via Veneto 2b - sc.C - 89123 Reggio Calabria - Italy

P. IVA 02934660800 Tel.Fax +39 09651716586

info@morpheme.it - www.morpheme.it

Arch. **Ilario TASSONE** (*P.M. - BIM manager - Architettura - Strutture - Impianti*)

Arch. **Simona LABATE** (*Architettura*)

Ing. **Gabriele UCCELLATORE** (*Strutture*)

Ing. **Giacomo MAJORINI** (*Imp. elettrici e speciali*)

Arch. **Pasquale BRUNO** (*Acustica*)

Geol. **Antonio Tiberio PIZZONIA** (*Geologia*)

Mandante:

Ing. **Vito SPECIALE** (*Impianti*)

Consulenti:

Ing. **Bruno ARENA** (*Impianti idrici e termici*)

Collaboratori:

Arch. **Ilaria FIUMARA**

Arch. **Jannah HASSANEIN**

Ing. **Daniele FEDERICO**

RUP: ing. **Andrea SALAMONE**

COMMESSA: **25.P12.00.PE**

CONTROLLATO: **S. Labate** APPROVATO: **I. Tassone**

APRILE 2025

REV: 0

Elaborato: **TE.R.3**

Scala:

ANALISI PREZZI

SCHEDA ANALISI PREZZO							
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006							
	A		B				C
	N. ordine tariffa	TARIFFA EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM
		NP.AR.01	Fornitura e posa in opera di rivestimento, facciata ventilata, frangisole per esterno, per senso di posa verticale o orizzontale, in legno-composito coestruso, tipo NOVOWOOD realizzata con legno composito: 2/3 farina di legno grezzo secondo regole PEFC di protezione risorse forestali, 1/3 polietilene ad alta densità (PEHD), rivestito di coestruso PE colorato da 80 micro che garantisce colore omogeneo che non cambi nel tempo. Assenza di formaldeide (sostanza cancerogena) nella composizione del prodotto. Doga in legno-composito coestruso di forma appositamente progettata con angolo da 30° per prevedere la giusta pendenza dell'acqua, avente alveoli per avvitare o chiodare, invito per passare le clip sopra e sotto, spazio per la testa delle vite di fissaggio dei profili sui tasselli. Misura 87(80)×30×1000(fino a 4000) mm (larghezza x spessore x lunghezza), con superficie a vista liscia spazzolata. Peso 1,80 Kg/m. Doghe fissate su travetti di magatelli in legno, di spessore minimo 27 mm, posizionati perpendicolarmente, ad interasse massimo 500 mm. Fissaggio doghe a travetti mediante viti in acciaio inox A2 o A4, da avvitare nell'apposito alveolo, oppure con chiodi inox, oppure con clips a guarnizione cava da 15. Aventi profili accessori di inizio e fine, di collegamento parete, di giunzione, d'angolo e cornice di chiusura. Certificato ISO14001:2004. Doghe e travetti in legno-composito riciclabili 100% secondo prescrizioni ADEME. Adatto ad installazioni pubbliche senza fenomeni di marcescenza, attacco di insetti, funghi e muffe. Manutenzione facile e nessun bisogno di trattamento. Colori a scelta secondo le indicazioni del progettista. Compreso sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.				mq
	N°	ELEMENTI DELL'ANALISI	(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATAA U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %
A	1						
	1	MATERIALI					
	1.1	Listelli INFINITY 30 40H30 vari colori	m	10	€ 8.95	€ 89.50	75.28%
	1.2	profilo omega wall	m	2	€ 9.03	€ 18.06	15.19%
	1.3	Viti, tallessi, connettori e minuterie	corpo	1	€ 5.00	€ 5.00	4.21%
	1.4						
	1.5						
Subtotale A.....						€ 112.56	94.68%
B	2	NOLI					
	2.1						
	2.2						
	2.3						
	2.4						
							
Subtotale B.....						€ 0.00	0.00%
C	3	TRASPORTI					
	3.1						
	3.2						
	3.3						
							
Subtotale C.....						€ 0.00	0.00%
D	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE- Tabella costo della manodopera Edile Sicilia 2024					
	4.1	Operaio Specializzato 3° Livello	ora	0.0000	€ 29.94	€ 0.00	0.00%
	4.2	Operaio Qualificato 2° Livello	ora	0.1200	€ 27.78	€ 3.33	2.22%
	4.3	Operaio Comune 1° Livello	ora	0.1200	€ 24.91	€ 2.99	1.99%
Subtotale D.....						€ 6.32	4.20%
Totale parziale E (A+B+C+D) Euro...						€ 118.88	98.89%
5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA				%		
5.1	SPESE GENERALI				15%	€ 17.83	
Totale Parziale + Spese Generali						€ 136.72	
5.2	UTILE D'IMPRESA				10%	€ 13.67	
Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa						€ 150.39	
Arrotondamento(+/-)						€ 0.00	
TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)				mq	Euro	€ 150.39	

SCHEDA ANALISI PREZZO							
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006							
N. ordine tariffa	A		B				C
	TARIFFA	EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM
		NP.AR.02	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N° 1 ASCENSORE MRL, CON DIRETTIVA 2014/33/UE, EN81 20 & 50. Impianto conforme al superamento delle barriere architettoniche. Elettrico MRL con motore GEARLESS che in abbinamento ad un sistema detto Variatore di Frequenza (VVVF), permette di avere una partenza ed un arrivo dolce e con una precisione millimetrica alla fermata. PORTATA 450 Kg, PERSONE 6, FERMATE/SERVIZI/3 (0-1-2), CORSA 8.250 mm. circa FOSSA 1.500 mm, TESTATA 3.750 mm, DIMENSIONI VANO Larghezza 1.550 / Profondità 1.650, DIMENSIONI CABINA Larghezza: 950 / Profondità: 1.300, ACCESSI ALLA CABINA 1. TRAZIONE Elettrica in taglia 1:1, ALIMENTAZIONE 380 V trifase, POTENZA MOTORE 3,5 KW, VELOCITA' 1,00 m/s, MANOVRA universale, con emergenza ritorno al piano in caso di blackout, LOCALE MACCHINA ARMADIO da posizionare all'ultima fermata, adiacente al vano corsa accessibile per le ispezioni con dimensioni 360x300x2.230. CABINA: DAFNE come da catalogo, rifiniture in acciaio lucido o satinato, specchio e corrimano nella parete di fondo, dimensioni 950 x 1.300, barriera fotoelettrica su ingresso della cabina. (colore a scelta da campionario) ILLUMINAZIONE Cabina con faretti LED e lampada di emergenza PAVIMENTO Linoleum colore a scelta da campionario. PORTE DI CABINA Automatiche 2 ante telescopiche (ap. mm. 800x2.000) in PLALAM come la cabina PORTE DI PIANO Automatiche 2 ante telescopiche (ap. mm. 800x2.000) in PLALAM come da ns. campionario. TELAI PORTE DI PIANO in PLALAM come da campionario. PULSANTIERA DI CABINA: Colonna in acciaio con pulsanti braille di chiamata, allarme, display LCD e lampada emergenza PULSANTIERA DI PIANO: Piastra in acciaio nel telaio della porta con pulsante braille di chiamata e segnalazione luminosa di occupato.				cad
N°	ELEMENTI DELL'ANALISI		(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATA A U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %
A	1						
	1	MATERIALI					
	1.1	Ascensore Gearless MRL Costanza Ascensori	cad	1	€ 23,500.00	€ 23,500.00	78.36%
	1.2						
	1.3						
	1.4						
	1.5						
					Subtotale A.....	€ 23,500.00	78.36%
B	2	NOLI					
	2.1						
	2.2						
	2.3						
	2.4						
							
					Subtotale B.....	€ 0.00	0.00%
C	3	TRASPORTI					
	3.1	TRASPORTO FRANCO CANTIERE	%	3%	€ 23,500.00	€ 705.00	2.35%
	3.2						
	3.3						
							
					Subtotale C.....	€ 705.00	2.35%
D	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE - Tabella costo della manodopera Edile Sicilia 2024					
	4.1	Operaio Specializzato 3° Livello	ora	70.0000	€ 29.94	€ 2,095.80	5.52%
	4.2	Operaio Qualificato 2° Livello	ora	70.0000	€ 27.78	€ 1,944.60	5.13%
	4.3	Operaio Comune 1° Livello	ora	70.0000	€ 24.91	€ 1,743.70	4.60%
					Subtotale D.....	€ 5,784.10	15.25%
					Totale parziale E (A+B+C+D) Euro...	€ 29,989.10	95.96%
	5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA			%		
	5.1	SPESE GENERALI			15%	€ 4,498.37	
		Totale Parziale + Spese Generali				€ 34,487.47	
	5.2	UTILE D'IMPRESA			10%	€ 3,448.75	
		Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa				€ 37,936.21	
		Arrotondamento (+/-)				€ 0.00	
		TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)		cad	Euro	€ 37,936.21	

SCHEDA ANALISI PREZZO							
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006							
	A		B				C
	N. ordine tariffa	TARIFFA EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM
			FORNITURA E POSA IN OPERA di rivestimento per interni (a posa adesiva) Moove Zen Kappa, moduli di dimensioni 21x545x2900 mm, di colore TEAK				
		NP.AR.03					cad
	N°	ELEMENTI DELL'ANALISI	(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATA A U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %
A	1						
	1	MATERIALI					
	1.1	Moove Zen Kappa SEZIONE 545X2900 PZ. 14 moduli dimensioni 21x545x2900mm63,20mq Colore TEAK	cad	14	€ 225.60	€ 3,158.40	35.35%
	1.2	Moove Zen Kappa SEZIONE 545X2900 PZ. 9 moduli dimensioni 21x545x2900mm63,20mq Colore TEAK	cad	9	€ 227.54	€ 2,047.86	22.92%
	1.3	Moove Zen Kappa SEZIONE 545X2900 PZ. 11 moduli dimensioni 21x545x2900mm63,20mq Colore TEAK	cad	11	€ 220.70	€ 2,427.70	27.17%
	1.4	Moove Zen Kappa SEZIONE 545X2900 PZ. 5 moduli dimensioni 21x545x2900mm63,20mq Colore TEAK	cad	5	€ 218.00	€ 1,089.99	12.20%
	1.5						
	Subtotale A.....					€ 8,723.95	97.64%
B	2	NOLI					
	2.1						
	2.2						
	2.3						
	2.4						
							
	Subtotale B.....					€ 0.00	0.00%
C	3	TRASPORTI					
	3.1	TRASPORTO FRANCO CANTIERE	%	0%	€ 8,723.95	€ 0.09	0.00%
	3.2						
	3.3						
							
	Subtotale C.....					€ 0.09	0.00%
D	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE- Tabella costo della manodopera Edile Sicilia 2024					
	4.1	Operaio Specializzato 3° Livello	ora	0.0001	€ 29.94	€ 0.00	0.00%
	4.2	Operaio Qualificato 2° Livello	ora	4.0000	€ 27.78	€ 111.12	0.98%
	4.3	Operaio Comune 1° Livello	ora	4.0000	€ 24.91	€ 99.64	0.88%
	Subtotale D.....					€ 210.76	1.86%
	Totale parziale E (A+B+C+D) Euro...					€ 8,934.80	99.51%
	5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA			%		
	5.1	SPESE GENERALI			15%	€ 1,340.22	
	Totale Parziale + Spese Generali....					€ 10,275.02	
	5.2	UTILE D'IMPRESA			10%	€ 1,027.50	
	Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa....					€ 11,302.52	
	Arrotondamento(+/-)					€ 0.00	
	TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)			cad	Euro	€ 11,302.52	

SCHEDA ANALISI PREZZO								
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006								
	A		B				C	
	N. ordine tariffa	TARIFFA EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM	
		NP.AR.04	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI Scala elicoidale autoportante in Acciaio S275 composta da telaio in lamiera presso-piegata di spessori variabili. Comprensiva di piastre di ancoraggio e ringhiera in pannelli di lamiera. Verniciatura in polvere; Bulloneria di fissaggio 8.8 certificati;				cad	
	N°	ELEMENTI DELL'ANALISI	(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORATAA U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %	
A	1							
	1	MATERIALI						
	1.1	Struttura in acciaio S275 composta da telaio in lamiera presso-piegata di spessori variabili. Comprensiva di piastre di ancoraggio e ringhiera in	cad	1	€ 29,000.00	€ 29,000.00	76.18%	
	1.2	Verniciatura in polvere	cad	1	€ 3,500.00	€ 3,500.00	9.19%	
	1.3	Bulloneria di fissaggio 8.8 certificati	cad	1	€ 500.00	€ 500.00	1.31%	
	1.4							
	1.5							
	Subtotale A.....					€ 33,000.00	86.69%	
B	2	NOLI						
	2.1							
	2.2							
	2.3							
	2.4							
								
	Subtotale B.....					€ 0.00	0.00%	
C	3	TRASPORTI						
	3.1	TRASPORTO FRANCO CANTIERE	%	6%	€ 33,000.00	€ 2,001.45	5.26%	
	3.2							
	3.3							
								
	Subtotale C.....					€ 2,001.45	5.26%	
D	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE- Tabella costo della manodopera Edile Sicilia 2024						
	4.1	Operaio Specializzato 3° Livello	ora	32.0000	€ 29.94	€ 958.08	1.99%	
	4.2	Operaio Qualificato 2° Livello	ora	40.0000	€ 27.78	€ 1,111.20	2.31%	
	4.3	Operaio Comune 1° Livello	ora	40.0000	€ 24.91	€ 996.40	2.07%	
	Subtotale D.....					€ 3,065.68	6.37%	
	Totale parziale E (A+B+C+D) Euro...					€ 38,067.13	98.31%	
	5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA			%			
	5.1	SPESE GENERALI			15%	€ 5,710.07		
	Totale Parziale + Spese Generali					€ 43,777.20		
	5.2	UTILE D'IMPRESA			10%	€ 4,377.72		
	Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa					€ 48,154.92		
	Arrotondamento(+/-)					€ 0.00		
	TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)			cad	Euro	€ 48,154.92		

SCHEDA ANALISI PREZZO							
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006							
	A		B				C
	N. ordine tariffa	TARIFFA EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM
			Sistema produzione ACS a pompa di calore con accumulo da 250 lt, completo di valvola miscelatrice termostatica 3/4", vaso di espansione 16lt, Kit condotto ingresso uscita aria con griglie, valvola di sicurezza e sifone				
		NP.ID.01					cad
	N°	ELEMENTI DELL'ANALISI	(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATA A U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %
A	1						
	1	MATERIALI					
	1.1	Pompa di calore con accumulo da 250 lt, completo di valvola miscelatrice termostatica 3/4", vaso di espansione 16lt, kit condotto ingresso uscita	cad	1	€ 2,748.59	€ 2,748.59	80.53%
	1.2						
	1.3						
	1.4						
	1.5						
	1.6						
	1.7						
	1.8						
	1.9						
B					Subtotale A.....	€ 2,748.59	80.53%
	2	NOLI					
	2.1						
	2.2						
	2.3						
	2.4						
C							
					Subtotale B.....	€ 0.00	0.00%
	3	TRASPORTI					
	3.1		ora			€ 0.00	0.00%
	3.2						
	3.3						
D							
					Subtotale C.....	€ 0.00	0.00%
	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE- Tabella costo della manodopera Edile Sicilia 2024					
	4.1	Operaio Specializzato	ora	4.00	€ 29.94	€ 119.76	3.19%
	4.2	Operaio Qualificato	ora	0.00	€ 27.78	€ 0.00	0.00%
	4.3	Operaio Comune	ora	4.00	€ 24.91	€ 99.64	2.65%
				Subtotale D.....		€ 219.40	5.84%
				Totale parziale E (A+B+C+D) Euro...		€ 2,967.99	
5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA				%		
5.1	SPESE GENERALI			15%	€ 445.20		
				Totale Parziale + Spese Generali		€ 3,413.19	
5.2	UTILE D'IMPRESA			10%	€ 341.32		
				Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa		€ 3,754.51	
				Arrotondamento(+/-)		€ 0.00	
	TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)			cad	Euro	€ 3,754.51	

SCHEDA ANALISI PREZZO								
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006								
	A		B				C	
	N. ordine tariffa	TARIFFA EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM	
			Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C , PN 6, grado di protezione IP 55, in opera. Sono compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controtlange con guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i collegamenti elettrici. Portata fino a 60 l/min e prevalenza fino a 6,9 m - DN = mm 25				cad	
		NP.ID.02						
	N°	ELEMENTI DELL'ANALISI		(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATA A U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %
A	1							
	1	MATERIALI						
	1.1	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata. Portata fino a 60 l/min e prevalenza fino a 6,9 m - DN = mm 25		cad	1	€ 330.13	€ 330.13	65.27%
	1.2							
	1.3							
	1.4							
	1.5							
	1.6							
	1.7							
	1.8							
	1.9							
B						Subtotale A.....	€ 330.13	65.27%
	2	NOLI						
	2.1							
	2.2							
	2.3							
	2.4							
C								
						Subtotale B.....	€ 0.00	0.00%
	3	TRASPORTI						
	3.1			ora			€ 0.00	0.00%
	3.2							
	3.3							
D								
						Subtotale C.....	€ 0.00	0.00%
	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE- Tabella costo della manodopera Edile Sicilia 2024						
	4.1	Operaio Specializzato		ora	2.00	€ 29.94	€ 59.88	10.76%
	4.2	Operaio Qualificato		ora	0.00	€ 27.78	€ 0.00	0.00%
	4.3	Operaio Comune		ora	2.00	€ 24.91	€ 49.82	8.95%
						Subtotale D.....	€ 109.70	19.72%
						Totale parziale E (A+B+C+D) Euro...	€ 439.83	
5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA					%		
5.1	SPESE GENERALI				15%	€ 65.97		
						Totale Parziale + Spese Generali	€ 505.80	
5.2	UTILE D'IMPRESA				10%	€ 50.58		
						Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa....	€ 556.38	
						Arrotondamento(+/-)	€ 0.00	
TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)				cad	Euro	€ 556.38		

SCHEDA ANALISI PREZZO							
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006							
	A		B				C
	N. ordine tariffa	TARIFFA EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM
		NP.ID.03	Fornitura e posa in opera di Miscelatore termostatico regolabile, per impianti centralizzati(Tipo Caleffi) Con attacco per il ricircolo. Attacchi filettati maschio 1 1/8" Corpo in ottone. DN15 Pmax di esercizio: 10 bar. Tmax ingresso: 90° C. E' compreso Set di collegamento per miscelatori con attacchi filettati serie 524. Composto da: - 2 bocchettoni femmina con ritegni, filtri e guarnizioni; - 1 bocchettone femmina con guarnizione.				cad
	N°	E' compreso	(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATA A U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %
A	1						
	1	MATERIALI					
	1.1	Miscelatore	cad	1	€ 383.00	€ 383.00	68.40%
	1.2	Set di collegamento per miscelatori con attacchi filettati serie 524.	cad	1	€ 90.20	€ 90.20	16.11%
	1.3						
	1.4						
	1.5						
	1.6						
	1.7						
	1.8						
B	1.9						
					Subtotale A.....	€ 473.20	84.51%
	2	NOLI					
	2.1						
C	2.2						
	2.3						
	2.4						
							
					Subtotale B.....	€ 0.00	0.00%
D	3	TRASPORTI					
	3.1		ora			€ 0.00	0.00%
	3.2						
	3.3						
							
					Subtotale C.....	€ 0.00	0.00%
	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE- Tabella costo della manodopera Edile Sicilia 2024					
	4.1	Operaio Specializzato	ora	0.25	€ 29.94	€ 7.49	1.22%
	4.2	Operaio Qualificato	ora	0.00	€ 27.78	€ 0.00	0.00%
	4.3	Operaio Comune	ora	0.25	€ 24.91	€ 6.23	1.01%
					Subtotale D.....	€ 13.71	2.23%
					Totale parziale E (A+B+C+D) Euro...	€ 486.91	
	5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA			%		
	5.1	SPESE GENERALI			15%	€ 73.04	
					Totale Parziale + Spese Generali	€ 559.95	
	5.2	UTILE D'IMPRESA			10%	€ 55.99	
					Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa	€ 615.94	
					Arrotondamento(+/-)	€ 0.00	
TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)			cad		Euro		€ 615.94

SCHEDA ANALISI PREZZO								
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006								
	A		B				C	
	N. ordine tariffa	TARIFFA EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM	
		NP.IM.01	Fornitura e posa in opera di Pompa di calore da esterno aria/acqua (tipo AERME HMG600) ad R32 ad alta efficienza, con compressori twin rotary inverter ad elevata efficienza, ventilatori assiali DC brushless di serie, batterie esterne alettate con tubi in rame, alette in alluminio e trattamento golden fin per la protezione da ruggine e corrosione, scambiatore lato impianto a fascio tubiero, valvola di laminazione elettronica. Il basamento, la struttura e la pannellatura sono in acciaio zincato trattato con vernici poliestere anticorrosione. Unità con 2 circuiti frigoriferi progettati per fornire il massimo rendimento a pieno carico, garantendo elevate efficienza anche ai carichi parziali. Regolazione a microprocessore, con accessorio obbligatorio TCP (tastiera e display LCD). Senza kit idronico. Potenza frigorifera nominale 60 kW, potenza termica nominale 65 kW. Alimentazione elettrica 400V/3/50Hz. Certificazione Eurovent. Gestione omogenea (TCP, fino a 16 unità) oppure modulare (sistema VMF, fino a 4 unità).				cad	
	N°	ELEMENTI DELL'ANALISI		(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATAA U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %
A	1							
	1	MATERIALI						
	1.1	Pompa di calore da esterno aria/acqua (tipo Aermec HMG600 o similare)		cad	1	€ 28,244.00	€ 28,244.00	76.19%
	1.2	Gruppo di antivibranti in gomma		cad	1	€ 264.92	€ 264.92	0.71%
	1.3	Pannello di controllo HMG		cad	1	€ 356.96	€ 356.96	0.96%
	1.4							
	1.5							
	Subtotale A.....					€ 28,865.88	77.87%	
B	2	NOLI						
	2.1							
	2.2							
	2.3							
	2.4							
								
	Subtotale B.....					€ 0.00	0.00%	
C	3	TRASPORTI						
	3.1							
	3.2							
	3.3							
								
	Subtotale C.....					€ 0.00	0.00%	
D	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE- Tabella costo della manodopera Edile Sicilia 2024						
	4.1	Operaio Specializzato		ora	8.00	€ 29.94	€ 239.52	0.65%
	4.2	Operaio Qualificato		ora	0.00	€ 27.78	€ 0.00	0.00%
	4.3	Operaio Comune		ora	8.00	€ 24.91	€ 199.28	0.54%
	Subtotale D.....					€ 438.80	1.18%	
	Totale parziale E (A+B+C+D) Euro...					€ 29,304.68		
	5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA				%		
	5.1	SPESE GENERALI				15%	€ 4,395.70	
	Totale Parziale + Spese Generali						€ 33,700.38	
	5.2	UTILE D'IMPRESA				10%	€ 3,370.04	
	Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa						€ 37,070.42	
	Arrotondamento(+/-)						€ 0.00	
	TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)			cad	Euro		€ 37,070.42	

SCHEDA ANALISI PREZZO							
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006							
N. ordine tariffa	A		B				C
	TARIFFA	EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM
		NP.IM.02	SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE CIRCUITI VENTILCONVETTORI Sistema di termoregolazione per circuiti di ventilconvettori, costituito da: interfaccia utente evoluto per installazione a parete per Sistema VMF "Pannello di comando remoto, per eseguire adistanza le operazioni di accensione spegnimento, selezione del tipo di funzionamento e riassuntivo allarmi" Scheda espansione SGD READY Interfaccia per superv. MODBUS "Modulo accessorio per Sistema VMF per il controllo di caldaie, recuperatori e pompe idrauliche di zona." "CONFIGURAZIONE VMF6C." Controllo centralizzato Cavi multipolari FORNITURA E POSA IN OPERA, compreso il cablaggio elettronico per trasmissione dati di segnale realizzati con cavi multipolari (n poli) schermati di sezione da n°0,34 mmq. COMPRESA LA PROGRAMMAZIONE, LA MESSA IN ESERCIZIO ED OGNI ALTRO ONERE ED ACCESSORIO PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE E NORMATIVAMENTE FUNZIONANTE.				cad
N°	ELEMENTI DELL'ANALISI		(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATA A U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %
A	1						
	1	MATERIALI					
	1.1	Server di controllo	cad	1	€ 1,141.72	€ 1,141.72	9.22%
	1.2	Interfaccia utente evoluto per installazione a parete per Sistema VMF	cad	30	€ 71.39	€ 2,141.70	17.29%
	1.3	Termostato per sistema VMF	cad	30	€ 149.92	€ 4,497.60	36.30%
	1.4	Scheda di interfaccia RS-485 per sistemi di supervisione	cad	1	€ 124.94	€ 124.94	1.01%
	1.5	Controllore d'impianto	cad	1	€ 1,427.84	€ 1,427.84	11.52%
	1.6	Cavetto connessione	cad	1	€ 21.42	€ 21.42	0.17%
					Subtotale A.....	€ 9,355.22	75.51%
B	2	NOLI					
	2.1						
	2.2						
	2.3						
	2.4						
							
					Subtotale B.....	€ 0.00	0.00%
C	3	TRASPORTI					
	3.1						
	3.2						
	3.3						
							
							0.00%
D	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE- Tabella costo della manodopera Edile Sicilia 2024					
	4.1	Operaio Specializzato	ora	8.00	€ 29.94	€ 239.52	1.93%
	4.2	Operaio Qualificato	ora	0.00	€ 27.78	€ 0.00	0.00%
	4.3	Operaio Comune	ora	8.00	€ 24.91	€ 199.28	1.61%
					Subtotale D.....	€ 438.80	3.54%
					Totale parziale E (A+B+C+D) Euro...	€ 9,794.02	
	5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA			%		
	5.1	SPESE GENERALI			15%	€ 1,469.10	
		Totale Parziale + Spese Generali....				€ 11,263.12	
	5.2	UTILE D'IMPRESA			10%	€ 1,126.31	
		Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa....				€ 12,389.44	
		Arrotondamento (+/-)				€ 0.00	
		TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)		cad	Euro		€ 12,389.44

SCHEDA ANALISI PREZZO							
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006							
	A		B				C
	N. ordine tariffa	TARIFFA EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM
		NP.IM.03	ACCUMULO INERZIALE costituito da serbatoio zincato e coibentati per acqua calda e refrigerata, normalmente impiegati per incrementare l'inerzia termica dell'impianto di condizionamento. Materiale: acciaio al carbonio Trattamento: zincatura a caldo interna ed esterna Rivestimento esterno in pvc colorato. Fornitura e posa in opera compreso quanto necessario per il normale funzionamento. Capacità di accumulo: 800lt				cad
	N°	ELEMENTI DELL'ANALISI	(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATA A U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %
A	1						
	1	MATERIALI					
	1.1	Serbatio mod. VK 800L VERT Fiorini Industries o similare	cad	1	€ 1,448.00	€ 1,448.00	78.08%
	1.2						
	1.3						
	1.4						
	1.5						
	1.6						
	1.7						
	1.8						
B	1.9						
	Subtotale A.....					€ 1,448.00	78.08%
	2	NOLI					
	2.1						
	2.2						
C	2.3						
	2.4						
							
	Subtotale B.....					€ 0.00	0.00%
	3	TRASPORTI					
D	3.1						
	3.2						
	3.3						
							
	Subtotale C.....					€ 0.00	0.00%
	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE- Tabella costo della manodopera Edile Sicilia 2024					
	4.1	Operaio Specializzato	ora	3.00	€ 29.94	€ 89.82	4.40%
	4.2	Operaio Qualificato	ora	0.00	€ 27.78	€ 0.00	0.00%
	4.3	Operaio Comune	ora	3.00	€ 24.91	€ 74.73	3.66%
	Subtotale D.....					€ 164.55	8.07%
	Totale parziale E (A+B+C+D) Euro...					€ 1,612.55	
	5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA				%	
	5.1	SPESE GENERALI			15%	€ 241.88	
	Totale Parziale + Spese Generali					€ 1,854.43	
	5.2	UTILE D'IMPRESA			10%	€ 185.44	
Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa					€ 2,039.88		
	Arrotondamento(+/-)					€ 0.00	
	TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)			cad	Euro	€ 2,039.88	

SCHEDA ANALISI PREZZO								
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006								
	A		B				C	
	N. ordine tariffa	TARIFFA EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM	
		NP.IM.04	Fornitura e posa in opera di Pompa in linea con regolazione della velocità, di semplice manutenzione e ad alta efficienza, con motore sincrono a magneti permanenti e funzionamento a secco. Funzioni della pompa integrate e studiate nel dettaglio Notevolmente superiore ai requisiti di efficienza delle direttive ErP. Utilizzabile per applicazioni di riscaldamento / climatizzazione e sistemi idrici. Modalità di funzionamento: Regolazione della pressione costante senza sensore- Regolazione della pressione proporzionale senza sensore- Controllo dinamico (Dynamic Control) senza sensore- Regolazione costante della portata senza sensore- Regolazione costante della temperatura senza sensore- Regolazione costante della temperatura differenziale mediante segnali analogici- Regolazione della pressione differenziale indotta dalla temperatura mediante segnale analogico- Velocità costante (funzionamento con attuatore)- Pressione di aspirazione tramite segnale analogico- Pressione finale tramite segnale analogico- Pressione differenziale tramite segnale analogico- Prevalenza tramite segnale analogico Pressione nominale bocca premente: PN 6/10/16 Pressione nominale bocca aspirante: PN 6/10/16 Diametro nominale: DN 40 Tensione di alimentazione: 400 V Potenza di collegamento elettrica P1: 0,9576 kW				cad	
	N°	ELEMENTI DELL'ANALISI	(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATA A U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %	
A	1							
	1	MATERIALI						
	1.1	Elettropompa dovrà avere le seguenti caratteristiche nominali minime richieste: con range di portata 0-25 m3/h e prevalenza 15-4 m.c.a.	cad	1	€ 2,846.33	€ 2,846.33	83.73%	
	1.2							
	1.3							
	1.4							
	1.5							
	1.6							
	1.7							
	1.8							
	1.9							
B								
						Subtotale A.....	€ 2,846.33 83.73%	
	2	NOLI						
	2.1							
	2.2							
	2.3							
	2.4							
C								
						Subtotale B.....	€ 0.00 0.00%	
	3	TRASPORTI						
	3.1							
	3.2							
	3.3							
D								
						Subtotale C.....	€ 0.00 0.00%	
	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE- Tabella costo della manodopera Edile Sicilia 2024						
	4.1	Operaio Specializzato	ora	2.00	€ 29.94	€ 59.88	1.60%	
	4.2	Operaio Qualificato	ora	0.00	€ 27.78	€ 0.00	0.00%	
	4.3	Operaio Comune	ora	2.00	€ 24.91	€ 49.82	1.33%	
					Subtotale D.....	€ 109.70 2.93%		
					Totale parziale E (A+B+C+D) Euro...	€ 2,956.03		
5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA				%			
5.1	SPESE GENERALI			15%	€ 443.40			
	Totale Parziale + Spese Generali ...					€ 3,399.43		
5.2	UTILE D'IMPRESA			10%	€ 339.94			
	Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa....					€ 3,739.38		
				Arrotondamento(+/-)		€ 0.00		
		TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)		cad	Euro		€ 3,739.38	

SCHEDA ANALISI PREZZO								
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006								
	A		B				C	
	N. ordine tariffa	TARIFFA EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM	
		NP.IM.05	Fornitura e posa in opera di tubo flessibile(tipo Ecoclima) realizzato con tessuto in poliammide spalmato di PVC sui due lati e spirale incorporata in filo armonico.				cad	
	N°	ELEMENTI DELL'ANALISI	(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATA A U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %	
A	1							
	1	MATERIALI						
	1.1	Tubo flessibile diametro interno 80 mm	ml	1	€ 14.45	€ 14.45	63.03%	
	1.2							
	1.3							
	1.4							
	1.5							
	1.6							
	1.7							
	1.8							
	1.9							
B								
	Subtotale A.....					€ 14.45	63.03%	
	2	NOLI						
	2.1							
	2.2							
	2.3							
	2.4							
C								
	Subtotale B.....					€ 0.00	0.00%	
	3	TRASPORTI						
	3.1							
	3.2							
	3.3							
D								
	Subtotale C.....					€ 0.00	0.00%	
	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE- Tabella costo della manodopera Edile Sicilia 2024						
	4.1	Operaio Specializzato	ora	0.10	€ 29.94	€ 2.99	11.87%	
	4.2	Operaio Qualificato	ora	0.00	€ 27.78	€ 0.00	0.00%	
	4.3	Operaio Comune	ora	0.10	€ 24.91	€ 2.49	9.88%	
	Subtotale D.....					€ 5.49	21.75%	
	Totale parziale E (A+B+C+D) Euro..					€ 19.94		
	5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA			%			
	5.1	SPESE GENERALI			15%	€ 2.99		
	Totale Parziale + Spese Generali					€ 22.93		
	5.2	UTILE D'IMPRESA			10%	€ 2.29		
	Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa					€ 25.22		
	Arrotondamento(+/-)					€ 0.00		
	TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)			cad	Euro	€ 25.22		

SCHEDA ANALISI PREZZO							
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006							
	A		B				C
	N. ordine tariffa	TARIFFA EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM
			Realizzazione di fori per il passaggio dei canali , realizzata nella muratura di mattoni, con martelli, perforatori elettrici e accessori macchina perforatrice con sonda elettrorotativa (carotatrice) e centralina ad aria e punte diamantate a widia -fino alla profondità di 1metro e sezione fino 0,2 mq.				cad
		NP.IM.06					
	N°	ELEMENTI DELL'ANALISI	(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATA A U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %
A	1						
	1	MATERIALI					
	1.1						
	1.2						
	1.3						
	1.4						
	1.5						
	1.6						
	1.7						
	1.8						
	1.9						
B							
	Subtotale A.....					€ 0.00	0.00%
	2	NOLI					
	2.1	Carotatrice (rif. CAL24_AT.N01.065.012)	ora	1	€ 8.70	€ 8.70	11.90%
	2.2						
	2.3						
	2.4						
C							
	Subtotale B.....					€ 8.70	11.90%
	3	TRASPORTI					
	3.1						
	3.2						
	3.3						
D							
	Subtotale C.....					€ 0.00	0.00%
	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE- Tabella costo della manodopera Edile Sicilia 2024					
	4.1	Operaio Specializzato	ora	1.00	€ 29.94	€ 29.94	37.24%
	4.2	Operaio Qualificato	ora	0.00	€ 27.78	€ 0.00	0.00%
	4.3	Operaio Comune	ora	1.00	€ 24.91	€ 24.91	30.99%
Subtotale D.....						€ 54.85	68.23%
Totale parziale E (A+B+C+D) Euro...						€ 63.55	
5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA				%		
5.1	SPESE GENERALI				15%	€ 9.53	
Totale Parziale + Spese Generali ...						€ 73.08	
5.2	UTILE D'IMPRESA				10%	€ 7.31	
Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa....						€ 80.39	
	Arrotondamento(+/-)					€ 0.00	
	TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)			cad	Euro	€ 80.39	

SCHEDA ANALISI PREZZO							
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006							
	A		B				C
	N. ordine tariffa	TARIFFA EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM
			F.p.o. di una Torretta porta apparecchi a scomparsa. 8/10 moduli, completadi n° 2 prese UNEL bivalenti e n° 2 prese RJ45 cat. 6				
		NP.IE.01					cad
	N°	ELEMENTI DELL'ANALISI	(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATAA U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %
A	1						
	1	MATERIALI					
	1.1	Torretta a scomparsa8/10 moduli bTicino - 150702	cad	1	€ 158.66	€ 158.66	31.50%
	1.2	Scatola da incasso bTicino - 1505615	cad	1	€ 180.08	€ 180.08	35.75%
	1.3	Supporto 4 moduli per torrette a scomparsa bTicino - 150713	cad	2	€ 12.26	€ 24.52	4.87%
	1.4	Presa modulare 10/16 A bTicino - AM5440/16	3	2	€ 13.43	€ 26.86	5.33%
	1.5	Connettore RJ45 cat 6 UTP bTicino - AM5962C6	cad	2	€ 29.35	€ 58.70	11.65%
	Subtotale A.....					€ 448.82	89.11%
B	2	NOLI					
	2.1						
	2.2						
	2.3						
	2.4						
							
	Subtotale B.....					€ 0.00	0.00%
C	3	TRASPORTI					
	3.1						
	3.2						
	3.3						
							
	Subtotale C.....					€ 0.00	0.00%
D	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE- Tabella costo della manodopera Edile Sicilia 2024					
	4.1	Operaio Specializzato	ora	1	€ 29.94	€ 29.94	4.70%
	4.2	Operaio Qualificato	ora		€ 27.78	€ 0.00	0.00%
	4.3	Operaio Comune	ora	1	€ 24.91	€ 24.91	3.91%
	Subtotale D.....					€ 54.85	8.61%
	Totale parziale E (A+B+C+D) Euro...					€ 503.67	97.72%
	5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA			%		
	5.1	SPESE GENERALI			15%	€ 75.55	
	Totale Parziale + Spese Generali					€ 579.22	
	5.2	UTILE D'IMPRESA			10%	€ 57.92	
	Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa					€ 637.14	
	Arrotondamento(+/-)					€ 0.00	
	TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)			cad	Euro	€ 637.14	

SCHEDA ANALISI PREZZO							
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006							
	A		B				C
	N. ordine tariffa	TARIFFA EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM
		NP.IE.02	Fornitura in opera di Corpo illuminante circolare LED a plafone, diam. 280 mm. 18 W - 4000 K - 1930 lm. Tipo Disano Oblò, o similare.				cad
	N°	ELEMENTI DELL'ANALISI		(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATA A U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
A	1						
	1	MATERIALI					
	1.1	Disano Oblò - 112636-00		cad	1	€ 34.00	€ 34.00 66.26%
	1.2						
	1.3						
	1.4						
	1.5						
		Subtotale A.....					€ 34.00 66.26%
B	2	NOLI					
	2.1						
	2.2						
	2.3						
	2.4						
							
		Subtotale B.....					€ 0.00 0.00%
C	3	TRASPORTI					
	3.1						
	3.2						
	3.3						
							
		Subtotale C.....					€ 0.00 0.00%
D	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE - Tabella costo della manodopera Edile Sicilia 2024					
	4.1	Operaio Specializzato		ora	0.300	€ 29.94	€ 8.98 13.84%
	4.2	Operaio Qualificato		ora	0.300	€ 27.78	€ 8.33 12.84%
	4.3	Operaio Comune		ora	0.000	€ 24.91	€ 0.00 0.00%
		Subtotale D.....					€ 17.32 26.69%
		Totale parziale E (A+B+C+D) Euro...					€ 51.32 92.94%
	5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA				%	
	5.1	SPESE GENERALI				15%	€ 7.70
		Totale Parziale + Spese Generali ...					€ 59.01
	5.2	UTILE D'IMPRESA				10%	€ 5.90
		Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa ...					€ 64.91
		Arrotondamento(+/-)					€ 0.03
		TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)			cad	Euro	€ 64.88

SCHEDA ANALISI PREZZO							
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006							
N. ordine tariffa	A		B				C
	TARIFFA EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM	
	NP.IE.03	Fornitura in opera di Corpo illuminante circolare LED a plafone, diam. 280 mm. 18 W - 4000 K - 1930 lm. Tipo Disano Obliò SENSOR, o similare.				cad	
	N°	ELEMENTI DELL'ANALISI	(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE/ NOLO / MANODOPERA RAPPORTATAA U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %
A	1						
	1	MATERIALI					
	1.1	Disano Obliò - 112636-19	cad	1	€ 51.00	€ 51.00	74.65%
	1.2						
	1.3						
	1.4						
	1.5						
Subtotale A.....					€ 51.00	74.65%	
B	2	NOLI					
	2.1						
	2.2						
	2.3						
	2.4						
							
Subtotale B.....					€ 0.00	0.00%	
C	3	TRASPORTI					
	3.1						
	3.2						
	3.3						
							
Subtotale C.....					€ 0.00	0.00%	
D	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE- Tabella costo della manodopera Edile Sicilia 2024					
	4.1	Operaio Specializzato	ora	0.300	€ 29.94	€ 8.98	10.40%
	4.2	Operaio Qualificato	ora	0.300	€ 27.78	€ 8.33	9.65%
	4.3	Operaio Comune	ora	0.000	€ 24.91	€ 0.00	0.00%
	Subtotale D.....					€ 17.32	20.04%
	Totale parziale E (A+B+C+D) Euro...					€ 68.32	94.70%
	5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA			%		
	5.1	SPESE GENERALI			15%	€ 10.25	
	Totale Parziale + Spese Generali					€ 78.56	
	5.2	UTILE D'IMPRESA			10%	€ 7.86	
	Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa					€ 86.42	
	Arrotondamento(+/-)					€ 0.03	
	TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)			cad	Euro	€ 86.39	

SCHEDA ANALISI PREZZO							
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006							
	A		B				C
	N. ordine tariffa	TARIFFA EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM
		NP.IE.04	F.p.o. Lampada da soffitto. Montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore in policarbonato OPALE. Controllo: On-Off. Ø 425 x H 65 mm - 24W - 2700 K - 2450 lumen. IP20 Tipo Ideal Lux Gemini D042 o similare.				cad
	N°	Tipo AVE	(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATA A U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %
A	1						
	1	MATERIALI					
	1.1	Ideal Lux Gemini pl d042 on-off 2700k. cod. 341439	cad	1	€ 220.00	€ 220.00	94.13%
	1.2						
	1.3						
	1.4						
	1.5						
					Subtotale A.....	€ 220.00	94.13%
B	2	NOLI					
	2.1						
	2.2						
	2.3						
	2.4						
							
					Subtotale B.....	€ 0.00	0.00%
C	3	TRASPORTI					
	3.1						
	3.2						
	3.3						
							
					Subtotale C.....	€ 0.00	0.00%
D	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE- Tabella costo della manodopera Edile in vigore nella provincia di Reggio Calabria Rif. Prezzario Calabria 2024					
	4.1	Operaio Specializzato	ora	0.25	€ 29.94	€ 7.49	2.53%
	4.2	Operaio Qualificato	ora		€ 27.78	€ 0.00	0.00%
	4.3	Operaio Comune	ora	0.25	€ 24.91	€ 6.23	2.11%
					Subtotale D.....	€ 13.71	4.64%
					Totale parziale E (A+B+C+D) Euro...	€ 233.71	98.77%
	5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA			%		
	5.1	SPESE GENERALI			15%	€ 35.06	
					Totale Parziale + Spese Generali ...	€ 268.77	
	5.2	UTILE D'IMPRESA			10%	€ 26.88	
					Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa ...	€ 295.65	
					Arrotondamento(+/-)	€ 0.00	
			TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)	cad	Euro		€ 295.65

SCHEDA ANALISI PREZZO							
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006							
	A		B				C
	N. ordine tariffa	TARIFFA EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM
		NP.IE.05	F.p.o di lampada a sospensione. Rosone e paralume in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore in policarbonato OPALE. Cavo in pvc trasparente - L 2050 x P 995 - 3000 K - 8700 lumen - IP20 Tipo Ideal Lux Gemini D105 o similare.				cad
	N°	Tipo AVE	(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATA A U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %
A	1						
	1	MATERIALI					
	1.1	Ideal Lux Gemini pl d105 cod. 303895	cad	1	€ 650.00	€ 650.00	92.22%
	1.2						
	1.3						
	1.4						
	1.5						
					Subtotale A.....	€ 650.00	92.22%
B	2	NOLI					
	2.1						
	2.2						
	2.3						
	2.4						
							
					Subtotale B.....	€ 0.00	0.00%
C	3	TRASPORTI					
	3.1						
	3.2						
	3.3						
							
					Subtotale C.....	€ 0.00	0.00%
D	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE- Tabella costo della manodopera Edile in vigore nella provincia di Reggio Calabria Rif. Prezzario Calabria 2024					
	4.1	Operaio Specializzato	ora	1	€ 29.94	€ 29.94	3.36%
	4.2	Operaio Qualificato	ora		€ 27.78	€ 0.00	0.00%
	4.3	Operaio Comune	ora	1	€ 24.91	€ 24.91	2.79%
					Subtotale D.....	€ 54.85	6.15%
					Totale parziale E (A+B+C+D) Euro...	€ 704.85	98.37%
	5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA			%		
	5.1	SPESE GENERALI			15%	€ 105.73	
					Totale Parziale + Spese Generali ...	€ 810.58	
	5.2	UTILE D'IMPRESA			10%	€ 81.06	
					Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa	€ 891.64	
					Arrotondamento(+/-)	€ 0.00	
					TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)	cad	Euro
							€ 891.64

SCHEDA ANALISI PREZZO							
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006							
	A		B				C
	N. ordine tariffa	TARIFFA EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM
		NP.IE.06	F.p.o. Faretto ad incasso in gesso, fisso, adatto per installazione in controsoffitti in cartongesso. Finitura bianca opaca pitturabile o verniciabile. L 138,5 x H 54 x P 138,5 mm - LED 12W - 3000 K - 1200 lumen - IP20. Tipo Zephyr fi d14 o similare.				cad
	N°	Tipo AVE	(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATA A U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %
A	1						
	1	MATERIALI					
	1.1	Ideal Lux Zephyr d14. Codice 331225	cad	1	€ 75.00	€ 75.00	57.76%
	1.2						
	1.3						
	1.4						
	1.5						
					Subtotale A.....	€ 75.00	57.76%
B	2	NOLI					
	2.1						
	2.2						
	2.3						
	2.4						
							
					Subtotale B.....	€ 0.00	0.00%
C	3	TRASPORTI					
	3.1						
	3.2						
	3.3						
							
					Subtotale C.....	€ 0.00	0.00%
D	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE- Tabella costo della manodopera Edile in vigore nella provincia di Reggio Calabria Rif. Prezzario Calabria 2024					
	4.1	Operaio Specializzato	ora	1	€ 29.94	€ 29.94	18.23%
	4.2	Operaio Qualificato	ora		€ 27.78	€ 0.00	0.00%
	4.3	Operaio Comune	ora	1	€ 24.91	€ 24.91	15.16%
					Subtotale D.....	€ 54.85	33.39%
					Totale parziale E (A+B+C+D) Euro...	€ 129.85	91.15%
	5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA			%		
	5.1	SPESE GENERALI			15%	€ 19.48	
		Totale Parziale + Spese Generali ...				€ 149.33	
	5.2	UTILE D'IMPRESA			10%	€ 14.93	
		Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa				€ 164.26	
		Arrotondamento(+/-)					
		TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)		cad	Euro		€ 164.26

SCHEDA ANALISI PREZZO							
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006							
	A		B				C
	N. ordine tariffa	TARIFFA EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM
		NP.IE.07	F.p.o. lampada a soffitto. Corpo in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in polycarbonato OPALE lucido L 100 x H 115 x P 100 mm - LED 10W - 3000 K - 1100 lumen - IP20 Tipo Ideal Lux KUBIKO o similare				cad
	N°	Tipo AVE	(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATA A U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %
A	1						
	1	MATERIALI					
	1.1	Ideal lux Kubiko. Cod. 303321	cad	1	€ 80.00	€ 80.00	82.94%
	1.2						
	1.3						
	1.4						
	1.5						
		Subtotale A.....				€ 80.00	82.94%
B	2	NOLI					
	2.1						
	2.2						
	2.3						
	2.4						
							
		Subtotale B.....				€ 0.00	0.00%
C	3	TRASPORTI					
	3.1						
	3.2						
	3.3						
							
		Subtotale C.....				€ 0.00	0.00%
D	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE- Tabella costo della manodopera Edile in vigore nella provincia di Reggio Calabria Rif. Prezzario Calabria 2024					
	4.1	Operaio Specializzato	ora	0.3	€ 29.94	€ 8.98	7.36%
	4.2	Operaio Qualificato	ora		€ 27.78	€ 0.00	0.00%
	4.3	Operaio Comune	ora	0.3	€ 24.91	€ 7.47	6.12%
		Subtotale D.....				€ 16.46	13.49%
		Totale parziale E (A+B+C+D) Euro...				€ 96.46	96.43%
	5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA			%		
	5.1	SPESE GENERALI			15%	€ 14.47	
		Totale Parziale + Spese Generali ...				€ 110.92	
	5.2	UTILE D'IMPRESA			10%	€ 11.09	
		Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa				€ 122.02	
		Arrotondamento(+/-)				€ 0.00	
		TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)		cad	Euro		€ 122.02

SCHEDA ANALISI PREZZO							
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006							
	A		B				C
	N. ordine tariffa	TARIFFA EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM
		NP.IE.08	F.p.o. lampada a sospensione corpo in alluminio, attacco lampada E27. Munita di lampadina a bulbo emissione diffusa. P = 14 W - 3000 K - 1820 lm Tipo B-LED Marlon o similare.				cad
	N°	Tipo AVE	(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORATAA U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %
A	1						
	1	MATERIALI					
	1.1	B-LED Marlon LN3010-BD	cad	1	€ 15.98	€ 15.98	34.49%
	1.2	Lampadina a bulbo attacco E27 - 14 W 3000 K - 1820 lm	cad	1	€ 4.00	€ 4.00	8.64%
	1.3						
	1.4						
	1.5						
					Subtotale A.....	€ 19.98	43.12%
B	2	NOLI					
	2.1						
	2.2						
	2.3						
	2.4						
							
					Subtotale B.....	€ 0.00	0.00%
C	3	TRASPORTI					
	3.1						
	3.2						
	3.3						
							
					Subtotale C.....	€ 0.00	0.00%
D	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE- Tabella costo della manodopera Edile in vigore nella provincia di Reggio Calabria Rif. Prezzario Calabria 2024					
	4.1	Operaio Specializzato	ora		€ 29.94	€ 0.00	0.00%
	4.2	Operaio Qualificato	ora	0.5	€ 27.78	€ 13.89	23.70%
	4.3	Operaio Comune	ora	0.5	€ 24.91	€ 12.46	21.26%
					Subtotale D.....	€ 26.35	44.96%
					Totale parziale E (A+B+C+D) Euro...	€ 46.32	88.09%
	5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA			%		
	5.1	SPESE GENERALI			15%	€ 6.95	
					Totale Parziale + Spese Generali ...	€ 53.27	
	5.2	UTILE D'IMPRESA			10%	€ 5.33	
					Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa	€ 58.60	
					Arrotondamento(+/-)	€ 0.00	
		TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)		cad	Euro		€ 58.60

SCHEDA ANALISI PREZZO							
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006							
	A		B				C
	N. ordine tariffa	TARIFFA EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM
		NP.IE.09	F.p.o. lampada a sospensione corpo in alluminio, attacco lampada E27. Munita di lampadina a bulbo emissione diffusa. P = 14 W - 3000 K - 1820 lm Tipo B-LED Abril o similare.				a.c.
	N°	Tipo AVE	(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATA A U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %
A	1						
	1	MATERIALI					
	1.1	B-LED Abril LN3010-BD	cad	1	€ 36.72	€ 36.72	46.41%
	1.2	Lampadina a bulbo attacco E27 - 14 W 3000 K - 1820 lm	cad	1	€ 4.00	€ 4.00	5.06%
	1.3						
	1.4						
	1.5						
		Subtotale A.....				€ 40.72	51.47%
B	2	NOLI					
	2.1						
	2.2						
	2.3						
	2.4						
							
		Subtotale B.....				€ 0.00	0.00%
C	3	TRASPORTI					
	3.1						
	3.2						
	3.3						
							
		Subtotale C.....				€ 0.00	0.00%
D	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE- Tabella costo della manodopera Edile in vigore nella provincia di Reggio Calabria Rif. Prezzario Calabria 2024					
	4.1	Operaio Specializzato	ora	0.7	€ 29.94	€ 20.96	20.94%
	4.2	Operaio Qualificato	ora		€ 27.78	€ 0.00	0.00%
	4.3	Operaio Comune	ora	0.7	€ 24.91	€ 17.44	17.42%
		Subtotale D.....				€ 38.40	38.36%
		Totale parziale E (A+B+C+D) Euro...				€ 79.12	89.83%
	5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA			%		
	5.1	SPESE GENERALI			15%	€ 11.87	
		Totale Parziale + Spese Generali ...				€ 90.98	
	5.2	UTILE D'IMPRESA			10%	€ 9.10	
		Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa				€ 100.08	
		Arrotondamento(+/-)				€ 0.00	
		TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)		a.c.	Euro		€ 100.08

SCHEDA ANALISI PREZZO							
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006							
	A		B				C
	N. ordine tariffa	TARIFFA EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM
		NP.IE.10	F.p.o. Lampada a soffitto con LED da 10 W integrato. 3000 K 600 lm. Corpo in alluminio verniciato, con diffusore in polycarbonato opale satinato Tipo Ideal Lux Spike led pl o similare.				cad
	N°	Tipo AVE	(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATA A U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %
A	1						
	1	MATERIALI					
	1.1	Ideal Lux Spike cod. 345468	cad	1	€ 40.00	€ 40.00	69.79%
	1.2						
	1.3						
	1.4						
	1.5						
					Subtotale A.....	€ 40.00	69.79%
B	2	NOLI					
	2.1						
	2.2						
	2.3						
	2.4						
							
					Subtotale B.....	€ 0.00	0.00%
C	3	TRASPORTI					
	3.1						
	3.2						
	3.3						
							
					Subtotale C.....	€ 0.00	0.00%
D	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE- Tabella costo della manodopera Edile in vigore nella provincia di Reggio Calabria Rif. Prezzario Calabria 2024					
	4.1	Operaio Specializzato	ora	0.3	€ 29.94	€ 8.98	12.39%
	4.2	Operaio Qualificato	ora	0.3	€ 27.78	€ 8.33	11.49%
	4.3	Operaio Comune	ora	0	€ 24.91	€ 0.00	0.00%
					Subtotale D.....	€ 17.32	23.88%
					Totale parziale E (A+B+C+D) Euro...	€ 57.32	93.67%
	5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA			%		
	5.1	SPESE GENERALI			15%	€ 8.60	
		Totale Parziale + Spese Generali ...				€ 65.91	
	5.2	UTILE D'IMPRESA			10%	€ 6.59	
		Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa ...				€ 72.50	
		Arrotondamento(+/-)				€ 0.00	
		TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)		cad	Euro		€ 72.50

SCHEDA ANALISI PREZZO							
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006							
	A		B				C
	N. ordine tariffa	TARIFFA EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM
		NP.IE.11	F.p.o. lampada a sospensione, Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici. Sorgente luminosa compresa, n° 3 lampadine attacco E27 P = 14 W - 3000 K - 1820 lm Tipo Ideal Lux Ulisse SP3 D052, o similare.				cad
	N°	Tipo AVE	(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATA A U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %
A	1						
	1	MATERIALI					
	1.1	Ideal Lux Ulisse SP3 D52 cod. 098616	cad	1	€ 295.00	€ 295.00	86.92%
	1.2	Lampadina a bulbo attacco E27 - 14 W 3000 K - 1820 lm	cad	1	€ 4.00	€ 4.00	1.18%
	1.3						
	1.4						
	1.5						
					Subtotale A.....	€ 299.00	88.10%
B	2	NOLI					
	2.1						
	2.2						
	2.3						
	2.4						
							
					Subtotale B.....	€ 0.00	0.00%
C	3	TRASPORTI					
	3.1						
	3.2						
	3.3						
							
					Subtotale C.....	€ 0.00	0.00%
D	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE- Tabella costo della manodopera Edile in vigore nella provincia di Reggio Calabria Rif. Prezzario Calabria 2024					
	4.1	Operaio Specializzato	ora	0.7	€ 29.94	€ 20.96	4.88%
	4.2	Operaio Qualificato	ora	0.7	€ 27.78	€ 19.45	4.53%
	4.3	Operaio Comune	ora	0	€ 24.91	€ 0.00	0.00%
					Subtotale D.....	€ 40.40	9.41%
					Totale parziale E (A+B+C+D) Euro...	€ 339.40	97.51%
	5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA			%		
	5.1	SPESE GENERALI			15%	€ 50.91	
		Totale Parziale + Spese Generali ...				€ 390.31	
	5.2	UTILE D'IMPRESA			10%	€ 39.03	
		Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa				€ 429.35	
		Arrotondamento(+/-)				€ 0.00	
		TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)		cad	Euro		€ 429.35

SCHEDA ANALISI PREZZO							
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006							
	A		B				C
	N. ordine tariffa	TARIFFA EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM
		NP.IE.12	F.p.o. lampada da parete per esterni. Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Struttura interna che riflette il fascio luminoso sia sopra sia sotto. L 100 x H 100 x P 100 mm - 9 W - 3000 K - 660 lumen. IP54 Tipo Ideal Lux Rubik, o similare				cad
	N°	Tipo AVE	(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATA A U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %
A	1						
	1	MATERIALI					
	1.1	Ideal Lux Rubik cod. 269313	cad	1	€ 142.00	€ 142.00	89.13%
	1.2						
	1.3						
	1.4						
	1.5						
		Subtotale A.....				€ 142.00	89.13%
B	2	NOLI					
	2.1						
	2.2						
	2.3						
	2.4						
							
		Subtotale B.....				€ 0.00	0.00%
C	3	TRASPORTI					
	3.1						
	3.2						
	3.3						
							
		Subtotale C.....				€ 0.00	0.00%
D	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE - Tabella costo della manodopera Edile in vigore nella provincia di Reggio Calabria Rif. Prezzario Calabria 2024					
	4.1	Operaio Specializzato	ora	0.3	€ 29.94	€ 8.98	4.46%
	4.2	Operaio Qualificato	ora	0.3	€ 27.78	€ 8.33	4.14%
	4.3	Operaio Comune	ora	0	€ 24.91	€ 0.00	0.00%
		Subtotale D.....				€ 17.32	8.59%
		Totale parziale E (A+B+C+D) Euro...				€ 159.32	97.72%
	5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA			%		
	5.1	SPESE GENERALI			15%	€ 23.90	
		Totale Parziale + Spese Generali ...				€ 183.21	
	5.2	UTILE D'IMPRESA			10%	€ 18.32	
		Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa				€ 201.53	
		Arrotondamento(+/-)				€ 0.00	
		TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)		cad	Euro		€ 201.53

SCHEDA ANALISI PREZZO							
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006							
	A		B				C
	N. ordine tariffa	TARIFFA EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM
		NP.IE.13	F.p.o. lampada d'emergenza SE, 18 W 700 lm. Tipo Beghelli Formula 65 19430, o similare.				cad
	N°	Tipo AVE	(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATA A U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %
A	1						
	1	MATERIALI					
	1.1	Beghelli Formula 65 19430	cad	1	€ 60.61	€ 60.61	77.78%
	1.2						
	1.3						
	1.4						
	1.5						
					Subtotale A.....	€ 60.61	77.78%
B	2	NOLI					
	2.1						
	2.2						
	2.3						
	2.4						
							
					Subtotale B.....	€ 0.00	0.00%
C	3	TRASPORTI					
	3.1						
	3.2						
	3.3						
							
					Subtotale C.....	€ 0.00	0.00%
D	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE- Tabella costo della manodopera Edile in vigore nella provincia di Reggio Calabria Rif. Prezzario Calabria 2024					
	4.1	Operaio Specializzato	ora	0.3	€ 29.94	€ 8.98	9.11%
	4.2	Operaio Qualificato	ora	0.3	€ 27.78	€ 8.33	8.45%
	4.3	Operaio Comune	ora	0	€ 24.91	€ 0.00	0.00%
					Subtotale D.....	€ 17.32	17.57%
					Totale parziale E (A+B+C+D) Euro...	€ 77.93	95.35%
	5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA			%		
	5.1	SPESE GENERALI			15%	€ 11.69	
		Totale Parziale + Spese Generali ...				€ 89.62	
	5.2	UTILE D'IMPRESA			10%	€ 8.96	
		Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa ...				€ 98.58	
		Arrotondamento(+/-)				€ 0.00	
		TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)		cad	Euro		€ 98.58

SCHEDA ANALISI PREZZO								
OGGETTO: Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da destinare a "Centro per le donne vittime di violenza" Programma Operativo (PON Legalità FERS 2014-2020, Asse 3 – Azione 3.1.1.) Comune di Borgetto (PA) CUP: G36D18000150006								
	A		B				C	
	N. ordine tariffa	TARIFFA EP	Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi				UM	
		NP.IE.14	F.p.o di n° 4 strip led complete, 24 V - 23 W/m, 3000 K - IP 20 così composte: n° 1 L = 8 m; n° 1 L = 5,60 m; n° 1 L = 7,30 m; n° 1 L = 6,80 m.				a.c.	
	N°	Tipo AVE	(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATAA U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %	
A	1							
	1	MATERIALI						
	1.1	Fosnova Strip LED IP20 LED - 22486022-39	cad	6	€ 48.00	€ 288.00	18.90%	
	1.2	Connettore per fila continua 22028213-00	cad	4	€ 5.50	€ 22.00	1.44%	
	1.3	Alimentatore Fosnova 24 V - 180 W - 22090218-00	cad	5	€ 155.00	€ 775.00	50.86%	
	1.4							
	1.5							
	Subtotale A.....					€ 1,085.00	71.20%	
B	2	NOLI						
	2.1							
	2.2							
	2.3							
	2.4							
								
	Subtotale B.....					€ 0.00	0.00%	
C	3	TRASPORTI						
	3.1							
	3.2							
	3.3							
								
	Subtotale C.....					€ 0.00	0.00%	
D	4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE- Tabella costo della manodopera Edile in vigore nella provincia di Reggio Calabria Rif. Prezzario Calabria 2024						
	4.1	Operaio Specializzato	ora	8	€ 29.94	€ 239.52	12.43%	
	4.2	Operaio Qualificato	ora		€ 27.78	€ 0.00	0.00%	
	4.3	Operaio Comune	ora	8	€ 24.91	€ 199.28	10.34%	
	Subtotale D.....					€ 438.80	22.76%	
	Totale parziale E (A+B+C+D) Euro...					€ 1,523.80	93.97%	
	5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA			%			
	5.1	SPESE GENERALI			15%	€ 228.57		
	Totale Parziale + Spese Generali					€ 1,752.37		
	5.2	UTILE D'IMPRESA			10%	€ 175.24		
	Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa					€ 1,927.61		
	Arrotondamento(+/-)					€ 0.00		
	TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)			a.c.	Euro	€ 1,927.61		