COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COSTRUZIONE DI OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

nell'ambito della procedura di finanza di progetto (art. 163 D.Lgs. 36/2023)

N. ELABORATO

27

PF_05

ELABORATI SPECIFICI PROJECT FINANCING

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA
ing. Rosario Cappello

Firmato digitalmente da:
Cappello Rosario
Firmato il 07/07/2026 15:56
Seriale Certificato: 5542451
Valido dal 27/01/2026 al 27/01/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL RUP
dott. Salvatore Chessari

SALVATORE
CHESSARI
07.07.2026
16:42:46
GMT+02:00

documento firmato digitalmente

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		LM **LAVORI A MISURA**									
1	SIC24_21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.									
		Per blocco ossario									
		5,60x2,00						11,20			
		Per allaccio alla rete elettrica esistente									
		0,50x10,00						5,00			
		Sommano SIC24_21.1.6	m²					16,20	€ 11,71		€ 189,70
2	SIC24_21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.									
		Per blocco ossario									
		5,60x2,00x15						168,00			
		Per allaccio alla rete elettrica esistente									
		0,50x10,00x15						75,00			
		Sommano SIC24_21.1.9	m² x cm					243,00	€ 2,17		€ 527,31
3	SIC24_1.1.6	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non									
		A Riportare:									€ 717,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 717,01
		superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.								
	SIC24_1.1.6.2	2) in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm² e fino a 10 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza								
		Per blocco ossario									
		5,60x2,00x0,40						4,48			
		Per allaccio alla rete elettrica esistente									
		0,50x10,00x0,50						2,50			
		A Riportare:						6,98			€ 717,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						6,98			€ 717,01
		Sommano SIC24_1.1.6.2	m³					6,98	€ 20,58		€ 143,65
4	AP_01	Fornitura e stesa di ghiaino in prossimità dell'area circostante i loculi in progetto pari a circa mq. 10 per uno spessore medio di cm. 5. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri necessari allo svolgimento dei lavori in sicurezza ed in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e corretto con D.Lgs. 106/09.						1,00			
		Sommano AP_01	corpo					1,00	€ 180,00		€ 180,00
5	SIC24_3.1.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.									
	SIC24_3.1.1.4	4) per opere in fondazione con C 16/20									
		Per blocco ossario									
		5,60x2,00x0,15						1,68			
		Sommano SIC24_3.1.1.4	m³					1,68	€ 197,14		€ 331,20
6	SIC24_3.1.2	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104) classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove									
		A Riportare:									€ 1.371,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 1.371,86
		dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.									
	SIC24_3.1.2.1	1) per opere in fondazione per lavori edili C25/30									
		Per blocco ossario									
		5,60x2,00x0,20						2,24			
		Sommano SIC24_3.1.2.1	m³					2,24	€ 211,47		€ 473,69
7	SIC24_3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.									
		Per blocco ossario									
		(2x5,60+2x2,00)x0,30						4,56			
		Sommano SIC24_3.2.3	m²					4,56	€ 44,58		€ 203,28
8	SIC24_3.2.1	3333Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo									
		A Riportare:									€ 2.048,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 2.048,83
		sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.									
	SIC24_3.2.1.2	2) per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate									
		Per blocco ossario									
		5,60x2,00x0,20x100						224,00			
		Sommano SIC24_3.2.1.2	kg					224,00	€ 2,71		€ 607,04
9	AP_02	Fornitura trasporto e posa in opera di cellette per ossario in monoblocco multiplo di n°7 nicchie (dalle dimensioni interne minime come previste dalla normativa vigente) in calcestruzzo armato vibrato con resistenza caratteristica C30/37 (R'ck > 37 N/mmq), classe di esposizione minima garantita XC2, armate con reti d'acciaio di diametro 5 mm tipo B450 A, con barre d' acciaio sciolte di diametro 6 mm o superiore tipo B450 C. Costituito in ottemperanza al DPR n° 285 del 10.09.90 e circolare n° 24 del 24.06.93. Struttura realizzata in conformità con quanto previsto dal D.M. 17/01/2018 e dalle norme UNI EN 13369. Prodotto presso stabilimento in possesso dei requisiti di cui alla norma UNI EN ISO 9001 (regime di qualità) e UNI EN ISO 14001 (gestione ambientale). La presente voce comprende gli oneri per: fornitura, trasporto, scarico e posizionamento dei vari elementi in sito accessibile con mezzo pesante (autogru con raggio d'azione del braccio pari a 12 mt) nonchè l'onere dell'assistenza per le prove dei materiali, i calcoli strutturali ai sensi della vigente normativa e quant'altro necessario per dare lavoro finito a regola d'arte.						16,00			
		A Riportare:						16,00			€ 2.655,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						16,00			€ 2.655,87
		Sommano AP_02	corpo					16,00	€ 940,00		€ 15.040,00
10	AP_03	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata per la realizzazione di rivestimenti dello spessore compreso tra 7 e 10 cm in cemento armato vibrato. Realizzata in calcestruzzo con resistenza caratteristica C30/37 (R'ck > 37N/mmq), classe di esposizione minima garantita XC1-XC2, con estradosso impermeabile, piano e liscio di fondo cassero metallico, armate con doppia rete d'acciaio diametro 5 e passo 15 cm tipo B450 A. Comprese la realizzazione di disegni in rilievo. La lastra ha funzione estetica nonché di contenimento del calcestruzzo.Dotato di idonei ganci per il sollevamento e la movimentazione.Struttura realizzata in conformità con quanto previsto dal D.M. 17/01/2018 dalle Norme UNI EN 13369, prodotto presso stabilimento in possesso dei requisiti di cui alla norma UNI EN ISO 9001 (regime di qualità) e UNI EN ISO 14001 (gestione ambientale).Compreso la puntellatura provvisoria di sostegno, la formazioni di fori e smussi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.									
								2,00			
		Sommano AP_03	corpo					2,00	€ 750,00		€ 1.500,00
11	AP_04	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata per la realizzazione della copertura dell'ossario dello spessore compreso tra 7 e 10 cm in cemento armato vibrato. Realizzata in calcestruzzo con resistenza caratteristica C30/37 (R'ck > 37N/mmq), classe di esposizione minima garantita XC1-XC2, con estradosso									
		A Riportare:									€ 19.195,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 19.195,87
		impermeabile, piano e liscio di fondo cassero metallico, armate con doppia rete d'acciaio diametro 5 e passo 15 cm tipo B450 A. Comprese la realizzazione di disegni in rilievo. La lastra ha funzione estetica nonché di contenimento del calcestruzzo.Dotato di idonei ganci per il sollevamento e la movimentazione.Struttura realizzata in conformità con quanto previsto dal D.M. 17/01/2018 dalle Norme UNI EN 13369, prodotto presso stabilimento in possesso dei requisiti di cui alla norma UNI EN ISO 9001 (regime di qualità) e UNI EN ISO 14001 (gestione ambientale).Compreso la puntellatura provvisoria di sostegno, la formazioni di fori e smussi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.						1,00			
		Sommano AP_04	corpo					1,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00
12	SIC24_3.1.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.									
	SIC24_3.1.1.8	8) per opere in elevazione lavori edili con C 20/25									
		Copertura ossario									
		1,05x5,20x1,60x0,15						1,31			
		Sommano SIC24_3.1.1.8	m³					1,31	€ 218,25		€ 285,91
		A Riportare:									€ 21.981,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 21.981,78
13	SIC24_3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.									
		Copertura ossario									
		1,05x5,20x1,60x3,96						34,59			
		Sommano SIC24_3.2.4	kg					34,59	€ 3,47		€ 120,03
14	SIC24_5.1.10	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20 di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.									
	SIC24_5.1.10.2	2) collocato all'esterno degli edifici									
		Copertura ossario									
		1,05x5,20x1,60						8,74			
		Per ripristino pavimentazione									
		(2x5,20+2x1,60)x0,40						5,44			
		A Riportare:						14,18			€ 22.101,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						14,18			€ 22.101,81
		Sommano SIC24_5.1.10.2	m²					14,18	€ 16,83		€ 238,65
15	SIC24_21.11.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di impermeabilizzazione continua mediante applicazione a freddo di membrana monocomponente, in emulsione acquosa, a base di resine elastomeriche, pigmentata e resistente al ristagno d'acqua. La membrana dovrà essere posta in opera a due mani previa pulizia e ripristino delle pendenze del solaio da impermeabilizzare, trattato con primer a base di resine sintetiche in									
		Copertura ossario									
		1,05x5,20x1,60						8,74			
		Sommano SIC24_21.11.1	mq					8,74	€ 46,53		€ 406,67
16	SIC24_12.4.1	Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere provvisionali ed ogni altro onere ed accessorio.									
	SIC24_12.4.1.4	4) con tegole tipo Marsigliese, doppia romana									
		Copertura ossario									
		1,05x5,20x1,60						8,74			
		Sommano SIC24_12.4.1.4	m²					8,74	€ 41,53		€ 362,97
17	SIC24_10.1.2	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici									
		A Riportare:									€ 23.110,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 23.110,10
		orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.									
	SIC24_10.1.2.1	1) botticino, travertino e simili									
		Per chiusura loculi									
		1,60x5,00x2						16,00			
		Sommano SIC24_10.1.2.1	m²					16,00	€ 122,06		€ 1.952,96
18	SIC24_9.1.7	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.									
		Per chiusura loculi									
		1,60x5,20x2						16,64			
		Frontalino superiore									
		2x5,20x0,60						6,24			
		Pareti laterali									
		2x1,60x1,90						6,08			
		Sommano SIC24_9.1.7	m²					28,96	€ 27,73		€ 803,06
19	SIC24_9.1.10	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti									
		A Riportare:									€ 25.866,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO												
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO		INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
		Riporto:										€ 25.866,12
		verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.										
	SIC24_9.1.10.1	1) nei colori bianco e tenui										
		Per chiusura loculi										
		1,60x5,20x2						16,64				
		Frontalino superiore										
		2x5,20x0,60						6,24				
		Pareti laterali										
		2x1,60x1,90						6,08				
		Sommano SIC24_9.1.10.1	m²					28,96	€	39,02		€ 1.130,02
20	SIC24_15.4.11	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.										
	SIC24_15.4.11.2	2) in lamiera preverniciata										
		2x1,60						3,20				
		Sommano SIC24_15.4.11.2	m					3,20	€	44,77		€ 143,26
21	SIC24_15.4.13	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.										
	SIC24_15.4.13.2	2) per diametro da 100 mm										
		A Riportare:										€ 27.139,40

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 27.139,40
		2x2,00						4,00			
		Sommano SIC24_15.4.13.2	m					4,00	€ 34,47		€ 137,88
22	AP_05	Fornitura e posa in opera di chiavarde fermaloculi in bronzo della forme e dimensione indicate dalla D.L., compreso nel prezzo ogni onere e modalità di fissaggio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri necessari allo svolgimento dei lavori in sicurezza ed in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e corretto con D.Lgs. 106/09.									
								84,00			
		Sommano AP_05						84,00	€ 30,00		€ 2.520,00
23	AP_06	Fornitura e posa in opera di chiavarde fermaloculi in bronzo della forme e dimensione indicate dalla D.L., compreso nel prezzo ogni onere e modalità di fissaggio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri necessari allo svolgimento dei lavori in sicurezza ed in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e corretto con D.Lgs. 106/09.									
								28,00			
		Sommano AP_06						28,00	€ 22,00		€ 616,00
24	AP_07	Fornitura e posa in opera di numeri progressivi in bronzo, aventi altezza di circa cm. 3, mediante forature con attrezzatura rotante della lastra di marmo ed applicazione del numero sulla stessa con prodotto bicomponente, incluso altresì ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri necessari allo svolgimento dei lavori in sicurezza ed in conformità									
		A Riportare:									€ 30.413,28

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 30.413,28
		alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e corretto con D.Lgs. 106/09.									
								112,00			
		Sommano AP_07						112,00	€ 9,00		€ 1.008,00
25	B35105b	Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo: [B35105b]) in alluminio, spessore 8/10									
		2x5,30x0,40						4,24			
		Sommano B35105b	mq					4,24	€ 180,15		€ 763,84
26	B63009b	Idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca, per ripristino e manutenzione di superfici esterne cavillate, sistemi termoisolanti, pitture e rivestimenti murali in genere, ad elevata flessibilità, idrorepellenza e permeabilità al vapore acqueo, applicabile a pennello o a rullo, in latta da 15 l: [B63009b]) colorata									
		Per chiusura loculi									
		1,60x5,20x2						16,64			
		Frontalino superiore									
		2x5,20x0,60						6,24			
		Pareti laterali									
		2x1,60x1,90						6,08			
		Sommano B63009b	l					28,96	€ 19,79		€ 573,12
		A Riportare:									€ 32.758,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO												
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO		INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
		Riporto:										€ 32.758,24
27	SIC24_6.2.1	Pavimentazione in bolognato formato con bolognini di natura calcarea (calcare bianco) o quarzarenitica conforme alle norme UNI EN 1342/2003 con resistenza a compressione non inferiore a 75 N/mm² delle dimensioni minime di 15x20 cm a correre e dello spessore non inferiore a 10 cm, disposti o in senso normale all'asse stradale o a spina di pesce, posti in opera con malta cementizia su idoneo sottofondo da compensarsi a parte, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.										
		Per ripristino pavimentazione										
		(2x5,20+2x1,60)x0,40						5,44				
		Sommano SIC24_6.2.1	m²					5,44	€ 105,67			€ 574,84
28	SIC24_18.7.2	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.										
	SIC24_18.7.2.3	3) cavidotto corrugato doppia camera D=63mm										
								10,00				
		Sommano SIC24_18.7.2.3	m					10,00	€ 5,38			€ 53,80
29	SIC24_18.1.3	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.2, compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino										
		A Riportare:										€ 33.386,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 33.386,88
		in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.									
	SIC24_18.1.3.1	1) per pozzetti da 40x40x50 cm									
								2,00			
		Sommano SIC24_18.1.3.1	cad					2,00	€ 142,45		€ 284,90
30	SIC24_6.4.1	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.									
	SIC24_6.4.1.1	1) classe B 125 (carico di rottura 125 kN)									
								60,00			
		Sommano SIC24_6.4.1.1	kg					60,00	€ 5,60		€ 336,00
		Importo netto **LAVORI A MISURA**									€ 34.007,78
		Riepilogo									
		LM **LAVORI A MISURA**									€ 34.007,78
	ImpC	Sommano									€ 34.007,78
	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)									€ 0,00
	IBA	Importo soggetto a ribasso									€ 34.007,78
	RC	Ribasso contrattuale del ...%									€ 0,00
											in cf. €.34.000,00

COSTO PER SINGOLO BLOCCO OSSARIO €. 34.000,00

A1) COSTO PER N°6 BLOCCHI 6 X €. 34.000,00 = €. 204.000,00

A2) LOCALE PER SERVIZI IGIENICI per la realizzazione dei servizi igienici si prevedono le seguenti lavorazioni: scavo a sezione obbligata, trasporto a rifiuto, vespaio in pietrame, calcestruzzo per magrone, calcestruzzo per fondazione e elevazione, acciaio ad aderenza migliorata, casseforme, muratura di tamponamento, tramezzature interne, solaio piano, intonaco civile per esterni, strato di finitura, intonaco civile per interni, posa in opera di pavimento e rivestimenti, lastre di marmo, spianata di malta, impermeabilizzazione, copertura con tegole, grondaia, pluviale pozzetti, posa in opera di pezzi sanitari, realizzazione di fossa Imhoff, realizzazione di impianto idrico ed elettrico per un totale di €. 45.000,00 ;

TOTALE COMPUTO €. 204.000,00+€,45.000,00 = €. 249.000,00